

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**  
ANEXO I - Planilha Estimativa de Quantidades

Processo n.º 5458/18

Pregão n.º 048/19

<b>SERVIÇOS:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE MUROS E PASSEIOS PÚBLICO	ELABORADO: Eng.º RENATO			VISTO:
<b>LOCAL:</b>		DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO	DATA BASE			SISTEMA
<b>DATA EXPEDIÇÃO:</b>			SIURB JUL/18			SIURB
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>PREÇO UNIT.</b>	<b>QTDE</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	01-05-02	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2		1.000,00	
2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	04-01-00	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3		500,00	
2.2	04-11-00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M3		1.000,00	
2.3	04-15-00	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M3		1.000,00	
2.4	04-31-00	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3		1.000,00	
2.5	04-32-00	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M3		1.000,00	
2.6	04-60-00	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM		20.000,00	
3		<b>DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO</b>				
3.1	08-49-00	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3		100,00	
3.2	05-03-00	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2		300,00	
3.3	08-50-00	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3		400,00	
3.4	08-51-00	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3		100,00	
3.5	08-80-00	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3		500,00	
3.6	08-86-00	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM		40.000,00	
3.7	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3		500,00	
4		<b>PREPARO DE BASE / FUNDAÇÃO</b>				
4.1	08-68-00	BROCA, DIÂMETRO 25CM, PROFUNDIDADE ATÉ 4M	M		400,00	
4.2	08-13-00	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2		200,00	
4.3	08-14-02	FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO	M2		200,00	
5		<b>MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE MURO E PASSEIOS PÚBLICOS</b>				
5.1	08-23-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	KG		500,00	
5.2	08-25-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA - BOMBEADO	M3		150,00	
5.3	08-26-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO	M3		200,00	
5.4	08-27-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -BOMBEADO	M3		200,00	
5.5	08-37-00	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	M2		1.800,00	
5.6	08-40-00	REBOCO	M2		1.800,00	
5.7	07-09-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"	KG		1.800,00	

Pregão n.º 048/19

SERVIÇOS:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE MUROS E PASSEIOS PÚBLICO	ELABORADO: Eng.º RENATO			VISTO:
LOCAL:		DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO	DATA BASE			SISTEMA
DATA EXPEDIÇÃO:			SIURB JUL/18			SIURB
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	PREÇO UNIT.	QTDE	PREÇO TOTAL
5.8	07-10-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"	KG		2.000,00	
5.9	08-70-00	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2		800,00	
5.10	08-33-00	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 09 X 19 X 39CM	M2		800,00	
5.11	08-34-00	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM	M2		800,00	
5.12	08-31-00	ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M2		200,00	
5.13	05-42-00	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3		225,00	
5.14	05-44-00	PASSEIO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURA	M2		400,00	
5.15	05-43-00	PASSEIO DE MOSAICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE CONCRETO COM 7CM DE ESPESSURA	M2		400,00	
5.16	05-91-01	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2		400,00	
5.17	05-92-02	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3		100,00	
5.18	17-02-45	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3		20,00	
5.19	05-14-04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA, PARA REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÕES, DIMENSÃO 200 X 400 X 160MM (COR NATURAL)	M2		200,00	
5.20	05-14-05	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA, PARA REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÕES, DIMENSÃO 200 X 400 X 160MM (COR GRAFITE)	M2		200,00	
5.21	05-14-06	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA, PARA REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÕES, DIMENSÃO 200 X 400 X 160MM (COR CINZA)	M2		200,00	
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
6.1	05-19-01	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3		45,00	
6.2	05-17-00	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M		400,00	
6.3	05-14-02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M		200,00	
6.4	13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2		50,00	
6.5	15-01-02	AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR	M2		3.000,00	
6.6	17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2		3.000,00	
B.D.I. (___%)						
TOTAL GERAL						