

# Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

PA 5960/18

## Anexo I

OBRA:		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO / ARTICULADO			ELABORADO: Eng.º RENATO		VISTO:	
LOCAL:		DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO			APROVADO:		DATA BASE	SISTEMA
DATA EXPEDIÇÃO:		MARÇO / 2019					JAN / 17	SIURB – INFRA
ITEM	CÓDIGO SIURB	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	COMPOSIÇÃO	Recomposição de pavimento, com retirada manual e empilhamento de paralelepípedos, preparo e regularização do subleito, execução de base de areia, reassentamento do paralelepípedo ou bloco de concreto intertravado/articulado e reajuntamento com areia.			M2	7.011,45	R\$ 42,50	R\$ 297.986,63
2	COMPOSIÇÃO	Recomposição de pavimento, com retirada manual e empilhamento de paralelepípedos, preparo e regularização do subleito, reforço com brita graduada, execução de base de areia, reassentamento de paralelepípedo ou bloco de concreto intertravado/articulado e reajuntamento com areia.			M2	917,85	R\$ 59,00	R\$ 54.153,15
TOTAL DE SERVIÇOS								R\$ 352.139,78
B.D.I. (28%)								R\$ 98.599,14
TOTAL GERAL								R\$ 450.738,91