

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações

ANEXO III – Memorial Descritivo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES

OBJETO: Boulevard Gastronômico - Fase I - Complementações

CONVÊNIO: 0169/2017 - DADETUR

“A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais”.

Todos os serviços serão previamente licenciados pelo órgão ambiental competente, principalmente os serviços de destinação de materiais.

ACESSO - RUA FELIPE SABBAG E RUA MIGUEL PRISCO

O acesso entre a Rua Felipe Sabbag e a Rua Miguel Prisco será revitalizado com um novo passeio de lajota de concreto de altura de 6 cm e acessibilidade. Esse pavimento será instalado sobre as camadas necessárias e técnicas para o suporte do tráfego de pedestres, como por exemplo base de bica corrida e compactação.

Além disso, haverá canteiros com bancos, pergolados em madeira e iluminação visando uma melhor ambientação do local.

A parte elétrica consistirá em postes, eletrodutos, iluminação em LED, caixas de passagem e fiação.

A drenagem de águas pluviais consistirá em duas caixas de passagem com tubulações para recolher as águas pluviais das edificações do entorno.

Haverá revitalização do muro lateral com emboço, reboco e pintura acrílica

TRECHO DO PASSEIO AV. CAP. JOSÉ GALLO

O trecho do passeio da Avenida Capitão José Gallo será revitalizado com um novo passeio de lajota de concreto com altura de 6 cm e acessibilidade. Esse pavimento será instalado sobre as camadas necessárias e técnicas para o suporte do tráfego de pedestres, como por exemplo bica corrida e compactação. Haverá ligação das saídas das águas pluviais das edificações para a sarjeta, que ficarão embutidas no piso, além de novas caixas de passagem neste trecho. Haverá reassentamento de guias que estão desniveladas.

TRECHO AV. FRANCISCO MONTEIRO

O trecho da Avenida Francisco Monteiro será revitalizado com um novo passeio de lajota de concreto de altura de 6 cm e acessibilidade. Esse pavimento será instalado sobre as camadas necessárias e técnicas para o suporte do tráfego de pedestres, como por exemplo bica corrida e compactação. Haverá ligação das saídas das águas pluviais das edificações para a sarjeta, que ficarão embutidas no piso, além de novas caixas de passagem neste trecho. Haverá reassentamento de guias que estão desniveladas.

FAIXAS ELEVADAS

Serão realizadas faixas elevadas para facilitar a travessia das pessoas.

RUA FIORAVANTE ZAMPOL

Será realizada a reforma do poço de visita e será realizado um reforço do subleito.

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS ENTRE AS VIELAS

Será necessário executar uma drenagem de águas pluviais entre as vielas para evitar o acúmulo de água em dias chuvosos

A obra será mantida permanentemente limpa.

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários e pedestres que trafegam pelo local.

A obra será entregue completamente limpa e em perfeitas condições de uso e utilização pelos munícipes e turistas.