

PA 5960/18

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**  
**Anexo I**

OBRA:		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE PARALELÉPEDO OU BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO / ARTICULADO		ELABORADO: Eng.º RENATO		VISTO:	
LOCAL:		DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO		APROVADO:		DATA BASE	SISTEMA
DATA EXPEDIÇÃO:		MARÇO / 2019				JAN / 17	SIURB – INFRA
ITEM	CÓDIGO SIURB	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
1	COMPOSIÇÃO	Recomposição de pavimento, com retirada manual e empilhamento de paralelepípedos, preparo e regularização do subleito, execução de base de areia, reassentamento do paralelepípedo ou bloco de concreto intertravado/articulado e reajuntamento com areia.	M2	1.751,46	R\$ 42,50	R\$ 74.437,05	
2	COMPOSIÇÃO	Recomposição de pavimento, com retirada manual e empilhamento de paralelepípedos, preparo e regularização do subleito, reforço com brita graduada, execução de base de areia, reassentamento de paralelepípedo ou bloco de concreto intertravado/articulado e reajuntamento com areia.	M2	229,27	R\$ 59,00	R\$ 13.526,93	
TOTAL DE SERVIÇOS						R\$ 87.963,98	
B.D.I. (28%)						R\$ 24.629,91	
TOTAL GERAL						R\$ 112.593,89	