

NOTAS:

01 – ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÃO DE:
#3/4" PARA LAÇOS DE DETECÇÃO
#1" PARA LAÇOS DE ALARME DE INCÊNDIO
#1" PARA AUTOMAÇÃO
#3/4" PARA SONORIZAÇÃO
#1" PARA CHAMADA DE ENFERMEIRA
02 – TODO ELETRODUTO APARENTE SERÁ DE FERRO GALVANIZADO.
03 – TODO ELETRODUTO EMBUTIDO SERÁ EM PVC
04 – TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUIA.
05 – AS ELETROCALHAS SERÃO METÁLICAS LISAS E COM TAMPA SOB PRESSÃO.
06 – TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA.
07 – CAIXAS DE PASSAGEM COM ALTURA NÃO INDICADAS SÃO h=0,30m DO PISO ACABADO
08 – DURANTE A INSTALAÇÃO DAS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES DEVE-SE CONFIRMAR OS LAYOUTS E DETALHAMENTOS DO PROJETO DE ARQUITETURA BEM RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS.
09 – DEVERÁ SER PREVISTO EM ORÇAMENTO CAIXAS PARA AS CONTROLADORAS DE AUTOMAÇÃO AO LADO DE TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO E DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO.
10 – A INSTALADORA DEVERÁ PREVER EM SEU ORÇAMENTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS E ELETRODUTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSPOSIÇÃO DE VIGAS, TUBOS, DUTOS DE AR CONDICIONADO, ETC.
11 – AS RÉGUAS EM ÁREAS COM SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMEIRA POSSUEM ESTAÇÃO DE CHAMADA, PRESENÇA E CANCELAMENTO.

Usar as espessuras indicadas e a cor preta.

Cor des.	Espessura (mm)
1	0,2
2	0,6
3	0,4
4	0,3
5	0,1
6	0,1
7	0,6
8	0,8
9	0,2
10	1,0
11	0,1
12	0,1
13	0,1
14	0,1
15	0,09
250	0,1 67%
251	0,1 54%
252	0,1 40%
253	0,1 26%
254	0,1 13%

Plotar em preto e branco.

Ao Plotar use: 1189.00 x 841.00 mm Escala: 1:40.0750

G0902127.DWG
09/12/2010 DEYSE

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/11/2010	EMISSÃO INICIAL

Prefeitura do Município da Estância Turística de

Ribeirão Pires

Rua Felipe Sabag, 200 - Centro - Ribeirão Pires - SP - Tel.:(11) 4828-9124

Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

Cliente: HOSPITAL MUNICÍPAL DE RIBEIRÃO PIRES
Área: SISTEMAS ELETRÔNICOS
Projeto: HOSPITAL MUNICÍPAL DE RIBEIRÃO PIRES
Fase: PROJETO EXECUTIVO
Título: PLANTA DO 3° PAVIMENTO – BLOCO 4 DETECÇÃO, AUTOMAÇÃO, SOM E CHAMADA DE ENFERMEIRA
Escala: 1:75
Folha: SIS DAI 005

MHA Engenharia Ltda
Av. Maria Coelho Aguiar 215
Bloco 2º Andar
Centro Empresarial de São Paulo
(05805-000) São Paulo SP
Tel.(011)3747 7711 Fax (011)3747 7700
http://www.mha.com.br
mha@mha.com.br

eplan PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Nº do Contrato: 09021
E-Mail do Contrato: pr.j09021@mha.com.br
Proj.: ATZINGEN
Des.: MAURICIO
Aprov.: WASHINGTON
Data: 25 / 10 / 2010
Nº do Cliente: 09021-PE-SIS-DAI-005-R00

Xref 1: G0902116

AD 1189.00 x 841.00 mm 1.00 m2
G0902127.DWG – 09/12/2010 DEYSE