

Objeto: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico das ruas: Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra - Jd Caçula				Referência: CPOS.177, SIURB INFRA JAN 2020				
Local: Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula				Data: Agosto de 2020				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. BDI 25%	QTDES	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CPOS	02.08.020	PLACA DE INDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	R\$ 487,60	R\$ 609,50	6,00	R\$ 3.656,99
1.2	CPOS	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAI0 DE 1 KM	m²	R\$ 4,90	R\$ 6,13	955,75	R\$ 5.854,72
1.3	CPOS	03.06.050	DESMONTE(LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 KM E DESCARREGAMENTO.	m²	R\$ 16,42	R\$ 20,52	380,00	R\$ 7.798,84
1.4	SIURB-INFRA	05-40-00	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS ATÉ 10 KM	M²/km	R\$ 0,40	R\$ 0,50	3.800,00	R\$ 1.896,38
							SUBTOTAL 1	R\$ 19.206,93
2			PAVIMENTAÇÃO - OBRAS VIÁRIAS					
2.1	CPOS	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO A 95% DO P N E TRANSPORTE ATÉ O RAI0 DE 1 KM	m²	R\$ 16,41	R\$ 20,51	380,00	R\$ 7.794,10
2.2	CPOS	05.10.024	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10º KM ATÉ O 15º KM	m³	R\$ 15,90	R\$ 19,87	197,60	R\$ 3.927,20
2.3	CPOS	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO EM ATERRO	m³	R\$ 22,83	R\$ 28,53	197,60	R\$ 5.638,11
2.4	CPOS	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	R\$ 4,56	R\$ 5,70	955,75	R\$ 5.449,31
2.5	CPOS	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - (CBUQ)	m³	R\$ 913,12	R\$ 1.141,41	47,79	R\$ 54.544,93
2.6	CPOS	54.01.220	#VALOR!	m³	R\$ 113,32	R\$ 141,65	57,00	R\$ 8.074,29
							SUBTOTAL 2	R\$ 85.427,95
PREÇO TOTAL								R\$ 104.634,88

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Objeto: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico das ruas: Estrada Ribeirão Pires e
Rua Gregório de Matos Guerra - Jd Caçula

Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATO INICIAL						
				LARGURA (M)		COMPRIMENTO (M)		AREA TOTAL (M²)		TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	02.08.020	CPOS	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA							
			COMPRIMENTO	X	ALTURA					
			4		1,5					
								AREA TOTAL (M²)		6,00
1.2	02.09.030	CPOS	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAO DE 1 KM							
	GREGÓRIO DE MATOS GUERRA			5,20		70,00		364,00		
	ESTRADA RIBEIRÃO PIRES			4,50		120,00		540,00		
	BAIA ESTRADA RIBEIRÃO PIRES							51,75		
								AREA TOTAL (M²)		955,75
1.3	03.06.050	CPOS	DESMONTE(LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 KM E DESCARREGAMENTO.							
	GREGÓRIO DE MATOS GUERRA			1,00		70,00		70,00		
	ESTRADA RIBEIRÃO PIRES			1,00		120,00		120,00		2 LADOS
								AREA TOTAL (M²)		380,00
1.4	05-40-00	SIURB-INFRA	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS ATÉ 10 KM							
				área total		distância (km)				
				380,00		10,00				
								TOTAL		3.800,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Objeto: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico das ruas: Estrada Ribeirão Pires e
Rua Gregório de Matos Guerra - Jd Caçula

Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula

				CONTRATO INICIAL				
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	AREA TOTAL (M²)		TOTAL
2	PAVIMENTAÇÃO - OBRAS VIÁRIAS							
2.1	54.01.030	CPOS	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO A 95% DO P N E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM					
	GREGÓRIO DE MATOS GUERRA			1,00	70,00	70,00		
	ESTRADA RIBEIRÃO PIRES			1,00	120,00	120,00		
						AREA TOTAL (M²)		380,00
2.2	05.10.024	CPOS	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10º KM ATÉ O 15º KM					
	GREGÓRIO DE MATOS GUERRA			1,00	70,00	0,40		
	ESTRADA RIBEIRÃO PIRES			1,00	120,00	0,40		2 LADOS
						VOLUME TOTAL (M³)		197,60
2.3	05.09.007	CPOS	TAXA DE DESTINAÇÃO EM ATERRO					
	GREGÓRIO DE MATOS GUERRA			1,00	70,00	0,40		
	ESTRADA RIBEIRÃO PIRES			1,00	120,00	0,40		2 LADOS
						VOLUME TOTAL (M³)		197,60
2.4	54.03.230	CPOS	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE					
	GREGÓRIO DE MATOS GUERRA			5,20	70,00	364,00		
	ESTRADA RIBEIRÃO PIRES			4,50	120,00	540,00		
	BAIA ESTRADA RIBEIRÃO PIRES						51,75	
						AREA TOTAL (M²)		955,75

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Objeto: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico das ruas: Estrada Ribeirão Pires e
Rua Gregório de Matos Guerra - Jd Caçula

Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATO INICIAL			
				LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	AREA TOTAL (M²)	TOTAL
2.5	54.03.210	CPOS	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - (CBUQ)				
			GREGÓRIO DE MATOS GUERRA	5,20	70,00	364,00	0,05
			ESTRADA RIBEIRÃO PIRES	4,50	120,00	540,00	0,05
			BAIA ESTRADA RIBEIRÃO PIRES			51,75	0,05
						VOLUME TOTAL (M³)	47,79
2.6	54.01.220	CPOS	BASE DE BICA CORRIDA				
			GREGÓRIO DE MATOS GUERRA	1,00	70,00	0,15	
			ESTRADA RIBEIRÃO PIRES	1,00	120,00	0,15	2 LADOS
				1,00	190,00	0,15	2,00
						VOLUME TOTAL (M³)	57,00

RIBEIRÃO PIRES, 25 DE AGOSTO DE 2020.

MELISSA DUAIK
SECRETÁRIA DE OBRAS

JOSÉ EDUARDO FERRAZ DO AMARAL
CREA 0600551345

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

Objeto: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico das ruas: Estrada
Ribeirão Pires e
Rua Gregório de Matos Guerra - Jd Caçula

PRAZO PROPOSTO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	955,75 m2	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 19.206,93	R\$ 19.206,93
2	RECAPEAMENTO	955,75 m2	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 85.427,95	R\$ 85.427,95
TOTAL				R\$ 104.634,88

RIBEIRÃO PIRES, 24 DE AGOSTO DE 2020.

MELISSA DUAIK
SECRETÁRIA DE OBRAS

JOSÉ EDUARDO FERRAZ DO AMARAL
CREA 0600551345