

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico das ruas: Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula						Referência: CPOS.177, SIURB INFRA JAN 2020		
Local: Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula						Data: Agosto de 2020		
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. BDI 25%	QTDES	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CPOS	02.08.020	PLACA DE INDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	R\$ 488,53	R\$ 610,66	6,00	R\$ 3.663,98
1.2	CPOS	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM	m²	R\$ 4,91	R\$ 6,14	955,75	R\$ 5.865,92
1.3	CPOS	03.06.050	DESMONTE(LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 KM E DESCARREGAMENTO.	m²	R\$ 16,45	R\$ 20,56	380,00	R\$ 7.813,75
1.4	SIURB-INFRA	05-40-00	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS ATÉ 10 KM	M²/km	R\$ 0,40	R\$ 0,50	3.800,00	R\$ 1.900,00
							SUBTOTAL 1	R\$ 19.243,64
2			PAVIMENTAÇÃO - OBRAS VIÁRIAS					
2.1	CPOS	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO A 95% DO P N E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	m²	R\$ 16,44	R\$ 20,55	380,00	R\$ 7.809,00
2.2	CPOS	05.10.024	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10º KM ATÉ O 15º KM	m³	R\$ 15,93	R\$ 19,91	197,60	R\$ 3.934,71
2.3	CPOS	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO EM ATERRO	m³	R\$ 22,87	R\$ 28,59	197,60	R\$ 5.648,89
2.4	CPOS	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	R\$ 4,57	R\$ 5,71	955,75	R\$ 5.459,72
2.5	CPOS	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - (CBUQ)	m³	R\$ 914,87	R\$ 1.143,59	47,79	R\$ 54.649,19
2.6	CPOS	54.01.220	BASE DE BICA CORRIDA	m³	R\$ 113,54	R\$ 141,93	57,00	R\$ 8.089,73
							SUBTOTAL 2	R\$ 85.591,23
PREÇO TOTAL								R\$ 104.834,88

RIBEIRÃO PIRES, 25 DE AGOSTO DE 2020

MELISSA DUAIK

JOSÉ EDUARDO FERRAZ DO AMARAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico das ruas: Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula					Referência: CPOS.177, SIURB INFRA JAN 2020				
Local: Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula					Data: Agosto de 2020				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. BDI 25%	QTDES	PREÇO TOTAL
SECRETÁRIA DE OBRAS					CREA 0600551345				

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBJETO:	Objeto: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico das ruas: Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula
LOCAL:	Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula

				CONTRATO INICIAL						
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	LARGURA (M)		COMPRIMENTO (M)		AREA TOTAL (M²)		TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	02.08.020	CPOS	PLACA DE INDENTIFICAÇÃO PARA OBRA							
			COMPRIMENTO	X	ALTURA					
			4		1,5					
								AREA TOTAL (M²)		6,00
1.2	02.09.030	CPOS	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAO DE 1 KM							
	GREGÓRIO DE MATOS GUERRA			5,20		70,00		364,00		
	ESTRADA RIBEIRÃO PIRES			4,50		120,00		540,00		
	BAIA ESTRADA RIBEIRÃO PIRES							51,75		
								AREA TOTAL (M²)		955,75
1.3	03.06.050	CPOS	DESMONTE(LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 KM E DESCARREGAMENTO.							
	GREGÓRIO DE MATOS GUERRA			1,00		70,00		70,00		
	ESTRADA RIBEIRÃO PIRES			1,00		120,00		120,00		2 LADOS
								AREA TOTAL (M²)		380,00
1.4	05-40-00	SIURB-INFRA	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS ATÉ 10 KM							
				área total		distância (km)				
				380,00		10,00				
								TOTAL		3.800,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBJETO:	Objeto: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico das ruas: Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula
LOCAL:	Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula

				CONTRATO INICIAL					
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	LARGURA (M)		COMPRIMENTO (M)		AREA TOTAL (M²)	TOTAL
2	PAVIMENTAÇÃO - OBRAS VIÁRIAS								
2.1	54.01.030	CPOS	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO A 95% DO P N E TRANSPORTE ATÉ O RAO DE 1 KM						
	GREGÓRIO DE MATOS GUERRA			1,00		70,00		70,00	
	ESTRADA RIBEIRÃO PIRES			1,00		120,00		120,00	
								AREA TOTAL (M²)	380,00
2.2	05.10.024	CPOS	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10º KM ATÉ O 15º KM						
	GREGÓRIO DE MATOS GUERRA			1,00		70,00		0,40	
	ESTRADA RIBEIRÃO PIRES			1,00		120,00		0,40	2 LADOS
								VOLUME TOTAL (M³)	197,60
2.3	05.09.007	CPOS	TAXA DE DESTINAÇÃO EM ATERRO						
	GREGÓRIO DE MATOS GUERRA			1,00		70,00		0,40	
	ESTRADA RIBEIRÃO PIRES			1,00		120,00		0,40	2 LADOS
								VOLUME TOTAL (M³)	197,60
2.4	54.03.230	CPOS	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE						
	GREGÓRIO DE MATOS GUERRA			5,20		70,00		364,00	
	ESTRADA RIBEIRÃO PIRES			4,50		120,00		540,00	
	BAIA ESTRADA RIBEIRÃO PIRES							51,75	
								AREA TOTAL (M²)	955,75

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBJETO:	Objeto: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico das ruas: Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula
LOCAL:	Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATO INICIAL			
				LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	AREA TOTAL (M²)	TOTAL
2.5	54.03.210	CPOS	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - (CBUQ)				
			GREGÓRIO DE MATOS GUERRA	5,20	70,00	364,00	0,05
			ESTRADA RIBEIRÃO PIRES	4,50	120,00	540,00	0,05
			BAIA ESTRADA RIBEIRÃO PIRES			51,75	0,05
						VOLUME TOTAL (M³)	47,79
2.6	54.01.220	CPOS	BASE DE BICA CORRIDA				
			GREGÓRIO DE MATOS GUERRA	1,00	70,00	0,15	
			ESTRADA RIBEIRÃO PIRES	1,00	120,00	0,15	2 LADOS
				1,00	190,00	0,15	2,00
						VOLUME TOTAL (M³)	57,00

RIBEIRÃO PIRES, 25 DE AGOSTO DE 2020.

MELISSA DUAIK
SECRETÁRIA DE OBRAS

JOSÉ EDUARDO FERRAZ DO AMARAL
CREA 0600551345

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

Objeto: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico das ruas: Estrada Ribeirão Pires e Rua Gregório de Matos Guerra- Jd Caçula			PRAZO PROPOSTO	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	955,75 m2	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 19.206,93	R\$ 19.206,93
2	RECAPEAMENTO	955,75 m2	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 85.427,95	R\$ 85.427,95
TOTAL				R\$ 104.634,88