



NÚMERO DA CAIXA	TIPO	COTA DE TAMPA	COTA DE ENTRADA	COTA DE FUNDO	COTA DE SAÍDA	DIMENSÕES (m)	PROFUNDIDADE (m)
13	CI	765,75	765,40	765,35	765,34	0,60x0,60	0,53
14	CI	765,75	765,23	765,22	765,21	0,60x0,60	0,43
15	CS	765,75	765,40	765,35	765,34	0,60x0,60	0,40
16	CI	765,75	765,05	765,04	765,03	0,60x0,60	0,71
17	CI	765,75	765,17	765,16	765,15	0,60x0,60	0,59
18	CS	765,75	765,40	765,35	765,34	0,60x0,60	0,40
19	CI	765,75	765,95	765,95	765,94	0,60x0,60	0,80

CI	CAIXA DE INSPEÇÃO
CS	CAIXA SIFONADA

- VER LEGENDA GERAL E DETALHES PADRÃO FOLHA HES-001
- O PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO HOSPITAL FOI ELABORADO COM BASE NO CADASTRO DE A.P. (Arquivo: aq=IMPL-PAY TERREO.dwg) ENVIADO POR EMAIL A MHA NO DIA 07/10/10.
- TODAS AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO CAMINHAM PELO FORRO DO PAVIMENTO INFERIOR, EXCETO ONDE INDICADO
- DIÂMETROS EM MILÍMETROS (mm)


 Prefeitura do Município da Estância Turística de  
**Ribeirão Pires**  
 Rua Felipe Sabag, 200 - Centro - Ribeirão Pires - SP - Tel.:(11) 4628-9124  
**Secretaria de Obras e Planejamento Urbano**

Cliente	/ano
HOSPITAL MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	HIDRAULICA
Projeto	/fase
HOSPITAL MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	PROJETO EXECUTIVO
Valor	/taxas
PLANTA DO TERREO - BLOCO 3 ESGOTO/VENTILAÇÃO E AGUAS PLUVIAIS	1: 75

**MHA Engenharia Ltda**  
 Av. Maricô Cento e Quarenta 215  
 Bloco F B Andar  
 Centro Empresarial de São Paulo  
 (0800-000) 550 Paulo SP  
 Tel: (011)3747 7791 FAX: (011)3747 7792  
 http://www.mha.com.br  
 mha@mha.com.br



**PROJETOS E CONSTRUÇÕES**

**09021** / prj09021@mha.com.br

Proj:	ALEXANDRE	Des:	AMANDA
Aprox:	CENTURON	Data:	26 / 11 / 20
Nº do Cliente			