

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES (retificado)

ITEM	QTDE	APRES	DESCRIÇÃO	R\$ Unitário	R\$ TOTAL
1	1.800.000	M2	Roçagem manual e mecânica, com limpeza e rastelagem da vegetação cortada com posterior recolhimento e transporte do material gerado pelo serviço para destinação final comprovadamente licenciada e adequada.		
2	150.000	M2	Capina manual de vegetação daninha, com limpeza e rastelagem da vegetação suprimida com posterior recolhimento e transporte do material gerado pelo serviço para destinação final comprovadamente licenciada e adequada.		
3	10.000	M2	Plantio de grama em placa dos tipos esmeralda ou São Carlos com a preliminar erradicação de plantas daninhas e regularização do terreno nos locais do plantio, preparo do solo com aplicação de calcário dolomítico e/ou calcítico, aplicação de adubo químico NPK 10-10-10, fornecimento e colocação de terra vegetal marrom, compactação e irrigação.		

Valor Total Estimado: R\$ _____ (_____)