

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

Processo n.º 6486/2021

T. Preço n.º 001/2022

ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

OBRA: Recapeamento Asfáltico Rua Santo Bertoldo								
TABELAS DE REFERÊNCIA: CPOS 182 JUL / 2021 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI JUNHO 2021 NÃO DESONERADA								
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO ATUAL		PREÇO TOTAL
						S/BDI	C/BDI %	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	02.08.020	CPOS	Placa de identificação para obra	M2	6,00			
SUBTOTAL								
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / DRENAGEM					
2.1	03.07.050	CPOS	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	9.102,79			
2.2	54.03.230	CPOS	Imprimação betuminosa ligante	M2	9.102,79			
2.3	54.03.210	CPOS	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	364,11			
SUBTOTAL								
3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
3.1	70.02.001	CPOS	Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo	M2	258,79			
3.2	70.02.010	CPOS	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	258,79			
3.3	70.02.014	CPOS	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M2	161,14			
3.4	70.04.001	CPOS	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	UN	6,00			
3.5	70.03.001	CPOS	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	4,04			
3.6	70.06.020	CPOS	Tachão tipo I bidirecional refletivo	UN	94,00			
SUBTOTAL								
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.1	98409	SINAPI	Acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,80 M. AF_12/2020	M	3,30			
SUBTOTAL								
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS								