

OBRA:		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			Visto :				PLANILHA DE ORÇAMENTO	Elaborado: Eng.º Renato	
Local:		DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES – SP			Sistema : CPOS-168 / cotação					Data Base:	
DATA:		FEVEREIRO/2017								FEVEREIRO / 2017	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			UNID.	PREÇO UNIT.	BDI (28%)	QUANT.		CUSTO	
1		RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO – SEM ABERTURA DE CAIXA (TAPA BURACO) (com utilização de caminhão térmico)									
1.1	COTAÇÃO	Conservação de pavimentos viários (tapa buraco) com utilização de equipamento térmico, incluindo equipe, fornecimento e aplicação da massa asfáltica.			ton	R\$ 705,12	R\$ 902,55	1,00	Data Base:		
								SUB TOTAL		R\$ 902,55	
								TOTAL		R\$ 902,55	
2		RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO – SEM ABERTURA DE CAIXA, COM FRESAGEM DO PAVIMENTO (com utilização de caminhão térmico)									
2.1	COTAÇÃO	Conservação de pavimentos viários com utilização de equipamento térmico, incluindo equipe, fresagem do pavimento asfáltico com espessura até 5cm, inclusive varrição e remoção do material fresado até 15km, com o fornecimento e aplicação da massa asfáltica.			ton	R\$ 915,54	R\$ 1.171,89	1,00	R\$ 1.171,89		
								SUB TOTAL		R\$ 1.171,89	
								TOTAL		R\$ 1.171,89	
3		RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO – COM ABERTURA DE CAIXA PARA REGULARIZAÇÃO DA BASE (sem utilização de equipamento térmico)									
3.1	03-07-01	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento			m²	R\$ 14,44	R\$ 18,48	1,00	R\$ 18,48		
3.2	54-01-21	Base de brita graduada (Espessura para reposição = até 5,00 cm)			m²	R\$ 6,67	R\$ 8,53	1,00	R\$ 8,53		
3.3	54-01-01	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal			m²	R\$ 1,84	R\$ 2,36	1,00	R\$ 2,36		
3.4	54-03-23	Imprimação betuminosa ligante			m²	R\$ 3,38	R\$ 4,33	1,00	R\$ 4,33		
3.5	05-08-12	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km			m²	R\$ 2,77	R\$ 3,54	1,00	R\$ 3,54		
3.6	54-03-21	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)			m²	R\$ 36,07	R\$ 46,18	1,00	R\$ 46,18		
								SUB TOTAL		R\$ 83,42	
								TOTAL		R\$ 83,42	
4		RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO – COM ABERTURA DE CAIXA PARA REFORÇO DO SUB LEITO (sem utilização de equipamento térmico)									
4.1	03-07-01	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento			m²	R\$ 14,44	R\$ 18,48	1,00	R\$ 18,48		
4.2	07-02-02	Escavação mecanizada de valas ou cavas (Espessura até 70,00 cm)			m²	R\$ 4,28	R\$ 5,47	1,00	R\$ 5,47		
4.3	54-03-23	Imprimação betuminosa ligante			m²	R\$ 3,38	R\$ 4,33	1,00	R\$ 4,33		
4.4	05-08-12	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km			m²	R\$ 19,38	R\$ 24,81	1,00	R\$ 24,81		
4.5	54-03-21	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) (Espessura até 5,00 cm)			m²	R\$ 36,07	R\$ 46,18	1,00	R\$ 46,18		
4.6	11-18-14	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado (Espessura até 50,00 cm)			m²	R\$ 55,02	R\$ 70,43	1,00	R\$ 70,43		
4.7	54-01-01	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal			m²	R\$ 1,84	R\$ 2,36	1,00	R\$ 2,36		
4.8	54-01-21	Base de brita graduada (Espessura = 15,00 cm)			m²	R\$ 20,00	R\$ 25,60	1,00	R\$ 25,60		
								SUB TOTAL		R\$ 197,66	
								TOTAL		R\$ 197,66	