

| A | | | OBRAS E SERVIÇOS | | REPASSE FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | | | | |
|--|-----------|------------|--|-------|---|--------------|--------------|------------------|--|
| ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Un | Quant. | PREÇO ATUAL | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | | S/BDI | C/BDI 24,23% | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.1 | 00010775 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MÊS | 12,00 | R\$ 830,00 | R\$ 1.031,11 | R\$ 12.373,32 | |
| 1.2 | 00010777 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | MÊS | 12,00 | R\$ 942,39 | R\$ 1.170,73 | R\$ 14.048,76 | |
| 1.3 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020 DMT= 24,27 km | TXKM | 145,62 | R\$ 2,96 | R\$ 3,68 | R\$ 535,88 | |
| 1.4 | 00010776 | SINAPI | LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 12,00 | R\$ 648,43 | R\$ 805,54 | R\$ 9.666,48 | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 36.624,44 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS E ESTUDOS TÉCNICOS | | | | | | | | | |
| 2.1 | 01-11-00 | SIURB | LOCACAO DE EIXO DE REFERENCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA | M | 756,50 | R\$ 5,23 | R\$ 6,50 | R\$ 4.917,25 | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 4.917,25 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| PREPARO DE CAIXA | | | | | | | | | |
| 3.1 | 101232 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M³ | 6.453,96 | R\$ 9,88 | R\$ 12,27 | R\$ 79.190,09 | |
| 3.2 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020 | TXKM | 78.531,79 | R\$ 1,48 | R\$ 1,84 | R\$ 144.498,49 | |
| 3.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019 | M2 | 6.241,25 | R\$ 2,50 | R\$ 3,11 | R\$ 19.410,29 | |
| 3.4 | 96399 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 4.993,00 | R\$ 87,11 | R\$ 108,22 | R\$ 540.342,46 | |
| 3.5 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1.248,25 | R\$ 125,78 | R\$ 156,26 | R\$ 195.051,55 | |
| 3.6 | 05.09.007 | CPOS | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 6.453,96 | R\$ 25,27 | R\$ 31,39 | R\$ 202.589,80 | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 1.181.082,68 | |
| 4 | | | | | | | | | |
| GUIAS E SARJETAS | | | | | | | | | |
| 4.1 | 06-05-00 | SIURB | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | M3 | 29,09 | R\$ 173,39 | R\$ 215,40 | R\$ 6.265,99 | |
| 4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016 | M | 1.455,00 | R\$ 51,35 | R\$ 63,79 | R\$ 92.814,45 | |
| 4.3 | 05-19-01 | SIURB | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 87,28 | R\$ 503,18 | R\$ 625,10 | R\$ 54.558,73 | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 153.639,17 | |
| 5 | | | | | | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5.1 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 11.321,92 | R\$ 2,90 | R\$ 3,60 | R\$ 40.758,91 | |
| 5.2 | 95996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 E=5,00 cm | M3 | 283,05 | R\$ 1.262,06 | R\$ 1.567,86 | R\$ 443.782,77 | |
| 5.3 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 E= 4,00 cm | M3 | 226,44 | R\$ 1.461,75 | R\$ 1.815,93 | R\$ 411.199,19 | |
| 5.4 | 101003 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_ 07/2020 | T | 509,49 | R\$ 7,02 | R\$ 8,72 | R\$ 4.442,75 | |
| 5.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020 | M3XKM | 6.368,63 | R\$ 2,53 | R\$ 3,14 | R\$ 19.997,50 | |
| 5.6 | 05-27-00 | SIURB | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 5.661,96 | R\$ 15,35 | R\$ 19,07 | R\$ 107.973,58 | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 1.028.154,70 | |
| 6 | | | | | | | | | |
| DRENAGEM | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS COM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 600 MM | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 92,55 | R\$ 6,53 | R\$ 8,11 | R\$ 750,58 | |
| 6.1.2 | 04-15-00 | SIURB | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 92,55 | R\$ 14,24 | R\$ 17,69 | R\$ 1.637,21 | |
| 6.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020 | M3XKM | 1.000,96 | R\$ 2,53 | R\$ 3,14 | R\$ 3.143,01 | |
| 6.1.4 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019 | M2 | 99,45 | R\$ 2,50 | R\$ 3,11 | R\$ 309,29 | |
| 6.1.5 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 58,92 | R\$ 80,58 | R\$ 100,10 | R\$ 5.897,89 | |
| 6.1.6 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 9,96 | R\$ 118,35 | R\$ 147,03 | R\$ 1.464,42 | |
| 6.1.7 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 88,20 | R\$ 291,42 | R\$ 362,03 | R\$ 31.931,05 | |
| 6.1.8 | 97936 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_ 12/2020 | UN | 13,00 | R\$ 2.068,58 | R\$ 2.569,80 | R\$ 33.407,40 | |
| 6.1.9 | 05.09.007 | CPOS | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 92,55 | R\$ 25,27 | R\$ 31,39 | R\$ 2.905,14 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | R\$ 81.445,99 | |

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações
Planilha de Quantidades e Preços
Anexo IA

Processo nº 5812/2022

C.Publica nº 008/2022

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, PASSEIO E SINALIZAÇÃO AV. PREF. VALDÍRIO PRISCO
PROCESSO Nº 3582/2013

Tabelas de referencia: SINAPI JULHO/2022 NÃO DESONERADA – SIURB JAN/2022 SEM DESONERAÇÃO - DNIT SICRO ABRIL/2022 SEM DESONERAÇÃO

| A | | | OBRAS E SERVIÇOS | | REPASSE FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | | | | | |
|---|------------|------------|--|-------|---|--------------|--------------|----------------|--|--|
| ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Un | Quant. | PREÇO ATUAL | | PREÇO TOTAL | | |
| | | | | | | S/BDI | C/BDI 24,23% | | | |
| 6.2EXECUÇÃO DE PROLONGAMENTO DE GALERIA DE CONCRETO RETANGULAR (4,0 M x 2,0 M) EXISTENTE | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | 102296 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 200,28 | R\$ 6,22 | R\$ 7,73 | R\$ 1.548,16 | | |
| 6.2.2 | 04-15-00 | SIURB | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 200,28 | R\$ 14,24 | R\$ 17,69 | R\$ 3.542,95 | | |
| 6.2.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.321,83 | R\$ 2,53 | R\$ 3,14 | R\$ 4.150,55 | | |
| 6.2.4 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 16,50 | R\$ 2,50 | R\$ 3,11 | R\$ 51,32 | | |
| 6.2.5 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 20,68 | R\$ 80,58 | R\$ 100,10 | R\$ 2.070,07 | | |
| 6.2.6 | 05-20-00 | SIURB | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 9,00 | R\$ 182,00 | R\$ 226,10 | R\$ 2.034,90 | | |
| 6.2.7 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017 | M3 | 0,99 | R\$ 118,35 | R\$ 147,03 | R\$ 145,56 | | |
| 6.2.8 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017 | M3 | 2,04 | R\$ 575,71 | R\$ 715,20 | R\$ 1.459,01 | | |
| 6.2.9 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 36,00 | R\$ 68,95 | R\$ 85,66 | R\$ 3.083,76 | | |
| 6.2.10 | 07-10-00 | SIURB | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | KG | 1.053,00 | R\$ 12,25 | R\$ 15,22 | R\$ 16.026,66 | | |
| 6.2.11 | 07-17-00 | SIURB | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 11,70 | R\$ 449,31 | R\$ 558,18 | R\$ 6.530,71 | | |
| 6.2.12 | 05.09.007 | CPOS | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 118,08 | R\$ 25,27 | R\$ 31,39 | R\$ 3.706,53 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | R\$ 44.350,18 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 125.796,17 | | |
| 7PASSEIOS / RAMPAS ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 05-42-00 | SIURB | PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 169,51 | R\$ 615,01 | R\$ 764,03 | R\$ 129.510,73 | | |
| 7.2 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (para futura instalação de iluminação pública) | M | 707,11 | R\$ 10,80 | R\$ 13,42 | R\$ 9.489,42 | | |
| 7.3 | COMPOSIÇÃO | - | Rampa de acessibilidade 01 Rebaixamento de calçada estreita | UN | 6,00 | R\$ 746,92 | R\$ 927,90 | R\$ 5.567,40 | | |
| 7.4 | COMPOSIÇÃO | - | Rampa de acessibilidade 02 | UN | 4,00 | R\$ 480,79 | R\$ 597,29 | R\$ 2.389,16 | | |
| 7.5 | COMPOSIÇÃO | - | Rampa de acessibilidade 03 Rebaixamento de calçada curva Especial | UN | 10,00 | R\$ 1.096,28 | R\$ 1.361,91 | R\$ 13.619,10 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 160.575,81 | | |
| 8SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL E HORIZONTAL | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 260,60 | R\$ 30,78 | R\$ 38,24 | R\$ 9.965,34 | | |
| 8.2 | 5213417 | DNIT | CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO N.º 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | M2 | 6,86 | R\$ 467,10 | R\$ 580,28 | R\$ 3.980,72 | | |
| 8.3 | 5216111 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM | UN | 19,00 | R\$ 113,41 | R\$ 140,89 | R\$ 2.676,91 | | |
| 8.4 | 13521 | SINAPI | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM | UN | 12,00 | R\$ 146,85 | R\$ 182,43 | R\$ 2.189,16 | | |
| 8.5 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 2.656,64 | R\$ 6,04 | R\$ 7,50 | R\$ 19.924,80 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 38.736,93 | | |
| 9MUROS DE CONTENÇÃO | | | | | | | | | | |
| 9.1SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M2 | 2.743,24 | R\$ 0,42 | R\$ 0,52 | R\$ 1.426,48 | | |
| 9.1.2 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018 | UNID. | 2,00 | R\$ 88,30 | R\$ 109,70 | R\$ 219,40 | | |
| 9.1.3 | 04-15-00 | SIURB | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 548,65 | R\$ 14,24 | R\$ 17,69 | R\$ 9.705,62 | | |
| 9.1.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.708,87 | R\$ 2,53 | R\$ 3,14 | R\$ 11.645,85 | | |
| 9.1.5 | 05.09.007 | CPOS | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 548,65 | R\$ 25,27 | R\$ 31,39 | R\$ 17.222,12 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | R\$ 40.219,47 | | |
| 9.2MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | | | |
| 9.2.1ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA - DA MARGEM ESQUERDA DO Córrego | | | | | | | | | | |
| 9.2.1.1 | 102296 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9.635,42 | R\$ 6,22 | R\$ 7,73 | R\$ 74.481,80 | | |
| 9.2.1.2 | 04-15-00 | SIURB | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 9.635,42 | R\$ 14,24 | R\$ 17,69 | R\$ 170.450,58 | | |
| 9.2.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 65.135,44 | R\$ 2,53 | R\$ 3,14 | R\$ 204.525,28 | | |
| 9.2.1.4 | 05.09.007 | CPOS | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 9.635,42 | R\$ 25,27 | R\$ 31,39 | R\$ 302.455,83 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | R\$ 751.913,49 | | |

