Planta da Pavimentação
Escala: 1:500

ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS

SEÇÃO

Sem Escala, medidas em metros



SEÇÃO TIPO: TRÁFEGO PESSADO

CONCRETO ASFÁLTICO	1	0,04
IMPRIMAÇÃO LIGANTE		
BINDER	2	0,05
IMPRIMAÇÃO LIGANTE		
IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE		
BASE COM BICA CORRIDA	4	0,20
REFORÇO DE SUB-BASE COM RACHÃO	5	0,80
SUB-LEITO- SOLO LOCAL		

DETALHE GUIA E SARJETA

SEM ESCALA



PLANTA



1 – ESCORA (BOLA)
2 – GUIA DE CONCRETO (TIPO 100) fck= 30MPa
3 – SARJETA DE CONCRETO 25MPa
4 – LASTRO DE BRITA
5 – BASE DE RACHÃO

PASSEIO DE CONCRETO

SEM ESCALA



LEGENDA:

- GUIA EXISTENTE
- GUIA E SARJETA Á EXECUTAR
- PAVIMENTO EXISTENTE
- PAVIMENTO Á EXECUTAR
- PASSEIO Á EXECUTAR
- CORREGO

TABELA DE CURVAS DO ALINHAMENTO

CURVAS	AC	R (m)	T (m)	D (m)	PC	PT	PONTO	PC	PI	PT
C-10	14°43'23,97"	100,000	12,920	25,697	21+19,211	23+4,909	N E	4636,5558 5175,8477	4625,1934 5181,9970	4615,7669 5190,8321
C-11	15°18'45,59"	100,000	13,443	26,726	26+2,444	27+9,169	N E	4573,7881 5230,1776	4563,9798 5239,3706	4552,0921 5245,6470
C-12	23°06'14,63"	100,000	20,440	40,324	36+12,547	38+12,871	N E	4389,9283 5331,2646	4371,8531 5340,8078	4351,4828 5342,4927
C-13	9°09'16,00"	250,000	20,014	39,944	40+12,638	42+12,581	N E	4311,8520 5345,7709	4291,9057 5347,4209	4272,4758 5352,2232
C-14	15°37'40,77"	100,000	13,723	27,276	46+15,815	48+3,091	N E	4191,6740 5372,1943	4178,3517 5375,4871	4166,4090 5382,2470

DETALHE MURETA



PLANTA

Sem Escala, medidas em metros



VISTA FRONTAL

Sem Escala, medidas em metros

CONVENÇÕES TOPOGRÁFICAS

curvas de nível 100 / 100	cerca de arame	telefone/correio telefone correio	pedra/rocha	estrada pavimentada	cerca de madeira ou tapume
estação de levantamento piquete pino marco	mata/cultura m/cl	caminho	cerca viva	vért. geodésico 1a. ordem 2a. ordem 3a. ordem	árvore
guia	cerca mista	vértices topográficos Pol. Principal Pol. Secund. Pol. Auxiliar	rio/ribeirão córrego/filete	guia rebaixada	alambrado ou gradil
RN-oficial 1a. ordem 2a. ordem 3a. ordem	alagado	estrada de ferro	escada(sobe)	RN - topográfico 8mm VE 12mm VE 20mm VE	alagado com vegetação
eixo		boca de lobo e de leão	ponto cotado 723.56	lagoa/represa	alinhamento indefinido	poço de visita PV(poço ident.) PVT(poço triv.) PVI(poço inv.) PVT(telefone) PVE(elétrico)
ponto de divisa tipo material/cadastro		canaleta can – 0,40m.	construção de alvenaria	hidrante/registro HD(hidrante) RG(reg. agua)	torre de alta tensão	tubo Ø 0,50m. enterr. afior.
const.de laje ou madeira cobert.	caixa de inspeção	valeta	ponte	muro	poste/luminaria poste luminaria
talude corte aterro	ponto de sondagem	muro de arrimo n. n (base) (topo)	placas de sinalização PL(placa) SM(semaforo)	areia	

CONFORME NBR 13133 – ABNT

SERGIO POLONI DOS REIS:00710469845

Assinado de forma digital por SERGIO POLONI DOS REIS:00710469845
Dados: 2022.02.18 17:46:36 -03'00'

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE
RIBEIRÃO PIRES
RUA FELIPE SABBAG, 200 - 1º ANDAR -CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP - TEL.:(11) 4828-9125
SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO/ OBRA
Pavimentação Asfáltica de trecho Av. Pref. Valdirio Prisco — CT-1014.161-23/2013

TITULO
PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAL
Av. Prefeito Valdirio Prisco - entre a Rua São Vicente x Rua Santinho Gianasi

RESPONSAVEIS TECNICOS	ARTs	DESENHO	DATA	FOLHA
		Tamirys Bechelli	02/2022	15/20