

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

Processo n.º 6192/2022

T. Preços n.º 10/2022

OBRA:		OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO BAIRRO COLONIA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP (ÁREA URBANA)						
ENDEREÇO:		RUA PEDRO MASUETTO BECHELLI, RUA CLÁUDIO MAURÍCIO MACIOTTA E RUA RICARDO CECI - RIBEIRÃO PIRES - SP						
PROCESSO:								
ORÇAMENTO:						SISTEMA		
DATA DE EXPEDIÇÃO:		JULHO - 2022				VERSÃO:		JAN-22 / JAN-22 / MAIO-22
								SIURB INFRA / SICRO DNIT / SINAPI
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Unidade	Qtde.	Preço sem BDI	Preço unitário/ com BDI (24,23%)	Preço Total
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	4,50			
1.2	01-07-76	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3,00			
1.3	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	3,00			
1.4	1600441	DNIT SICRO	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	1.143,00			
1.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	222,89			
1.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	579,52			
SUBTOTAL								
2.			PAVIMENTAÇÃO					
2.1	09-60-01	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF. 11/2019	M2	302,84			
2.2	08-80-00	SIURB/INFRA	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	15,75			
2.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	1.170,00			
2.4	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF. 08/2017	M3	34,22			
2.5	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	68,58			
2.6	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	8.669,25			
2.7	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	173,23			
2.8	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	173,23			
2.9	101003	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T) AF. 07/2020	T	796,85			
2.10	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	900,80			
SUBTOTAL								
3.			DRENAGEM					
3.1	102666	SINAPI	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO BRITA PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF. 07/2021	M	178,33			
3.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	57,96			
3.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	830,88			
SUBTOTAL								
4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
4.1	5213408	DNIT SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M	1.023,36			
4.2	5213410	DNIT SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLO COM BASE	M2	126,12			
4.3	5213486	DNIT SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO. ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	6,08			
4.4	5213351	DNIT SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO D=6,5 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	18,00			
SUBTOTAL								
5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
5.1	-	composição	RAMPA DE ACESSIBILIDADE tipo 01 Rebaixamento de calçada estreita	UN	8,00			

OBRA:			OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO BAIRRO COLONIA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP (ÁREA URBANA)								
ENDEREÇO:			RUA PEDRO MASUETTO BECHELLI, RUA CLÁUDIO MAURÍCIO MACIOTTA E RUA RICARDO CECI - RIBEIRÃO PIRES – SP								
PROCESSO :											
ORÇAMENTO:							VERSÃO:			SISTEMA	
DATA DE EXPEDIÇÃO :			JULHO - 2022				JAN-22 / JAN-22 / MAIO-22		SIURB INFRA / SICRO DNIT / SINAPI		
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				Unidade	Qtde.	Preço sem BDI	Preço unitário/ com BDI (24,23%)	Preço Total
5.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016				M3	22,94			
										SUBTOTAL	
										TOTAL	