OBRA : EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO, POÇO DE VISITA, E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, RUA SÍRIA ,JARDIM ALVORADA

TABELA DE REFERENCIA

CPOS 185 FEVEREIRO / 2022 NÃO DESONERADA

Data base: FEVEREIRO/22

REF.	*CÓDIGO*	*Descrição*	*Un*	*CUSTO UNIT*	*CUSTO Mão de Obra*	*Custo Total*	*QUANTID*	*Custo Total*
CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	592,03		592,03	1	592,03
CDHU	03.01.200	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	406,38	100,5	506,88	5	2.534,40
CDHU	05.08.120	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	49		49	100	4.900,00
CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	14,96		14,96	105	1.570,80
CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	32,02		32,02	25	800,50
CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	24,54		24,54	75	1.840,50
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3		50,25	50,25	75	3.768,75
CDHU	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	M3	16,19	56,28	72,47	150	10.870,50
CDHU	06.14.020	Carga manual de solo	M3		10,05	10,05	150	1.507,50
CDHU	08.01.100	Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4 m	M2	260,91		260,91	88	22.960,08
CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	12,78	1,08	13,86	220	3.049,20
CDHU	11.01.350	Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento	M3	474,72		474,72	10	4.747,20
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	42,15	107,72	149,87	10	1.498,70
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	114,14	25,13	139,27	40	5.570,80
CDHU	49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	UN	2.012,16	2.083,11	4.095,27	1	4.095,27
CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	3,45	0,13	3,58	50	179,00
CDHU	54.01.300	Pavimento de concreto rolado (concreto pobre) para base de pavimento rígido	M3	255,49		255,49	1,5	383,24
CDHU	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	UN		5,03	5,03	4	20,12
CDHU	55.02.012	Limpeza de caixa de passagem, poço de visita ou bueiro	UN	22,49	16,75	39,24	1	39,24
CDHU	55.02.020	Limpeza de fossa	M3	184,62		184,62	0,5	92,31
CDHU	55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	UN		18,56	18,56	1	18,56
CDHU	55.02.050	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	M		9,28	9,28	5	46,40
							SUBTOTAL	**71.085,10**
							BDI =23%	**16.349,57**
							DESCONTO	**1.748,69**
							TOTAL =	**85.685,98**