

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações
ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

Processo n.º 7431/2022

Tomada de Preços n.º 002/2023

		OBRA:	CONSTRUÇÃO UBS VILA SUELY	PROCESSO:				
		ENDEREÇO:	R. José Fortes - s/ Nº – Vila Suely – Ribeirão Pires - S.P.	SISTEMA	CDHU 187 – Ago/2022 e SIURB Edif Jul/2022			
LOTE 1								
ITEM	PLANILHA	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2				
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNID / MES				
1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNID / MES				
1.4	CDHU	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M2				
1.5	CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2				
1.6	CDHU	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3				
1.7	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3				
1.8	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	TON				
1.18	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2				
1.19	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3				
1.20	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3				
1.21	CDHU	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3				
1.22	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	TON				
			SUBTOTAL					R\$ 0,00
2			FUNDAÇÕES _ CONTRA-PISO _ ALVENARIA _ ESTRUTURA _ DIVISÓRIAS _ FORRO					
2.1			FUNDAÇÕES					
2.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3				
2.2	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3				
2.3	CDHU	08.02.050	Cimbramento tubular metálico	M3 X MÊS				
2.4	CDHU	08.02.060	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	M3				
2.5	CDHU	12.06.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss	TAXA				
2.6	CDHU	12.06.020	Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t	M				
2.7	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2				
2.8	CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M2				
2.9	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG				
2.10	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3				
2.11	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3				
2.12	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3				
2.2			CONTRA-PISO					
2.2.1	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2				
2.2.2	SIURB	01-03-06	Aterro, inclusive compactação	M3				
2.2.3	CDHU	13.01.170	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2				
2.2.4	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3				
2.3			ALVENARIA + ESTRUTURA + COBERTURA					
2.3.1	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2				
2.3.2	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3				
2.3.3	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3				

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações
ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

Processo n.º 7431/2022

Tomada de Preços n.º 002/2023

		OBRA:	CONSTRUÇÃO UBS VILA SUELY	PROCESSO:			
		ENDEREÇO:	R. José Fortes - s/ Nº – Vila Suely – Ribeirão Pires - S.P.	SISTEMA	CDHU 187 – Ago/2022 e SIURB Edif Jul/2022		
LOTE 1							
ITEM	PLANILHA	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
2.3.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG			
2.3.5	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2			
2.3.6	CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M3			
2.3.7	CDHU	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3			
2.3.8	CDHU	13.01.330	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	M2			
2.3.9	CDHU	32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2			
2.3.10	CDHU	15.01.220	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	M2			
2.3.11	CDHU	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	M2			
2.3.12	CDHU	15.03.140	Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG			
2.3.13	CDHU	16.32.120	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	M2			
2.3.14	CDHU	16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M			
2.3.15	CDHU	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M			
2.3.16	CDHU	46.25.050	Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP	M			
2.3.17	CDHU	16.30.020	Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio	M2			
2.4			INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO				
2.4.1	CDHU	43.04.330 COMPOSIÇÃO	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	CJ			
2.5			PARA RAI0				
2.5.1	42.01.086	CDHU	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	UN			
2.5.2	37.10.010	CDHU	Barramento de cobre nu	KG			
2.5.3	39.09.060	CDHU	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN			
2.5.4	42.05.250	CDHU	Barra condutora chata em alumínio de 3/4' x 1/4', inclusive acessórios de fixação	M			
2.5.5	42.05.110	CDHU	Conector cabo/haste de 3/4'	UN			
2.5.6	42.05.320	CDHU	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	UN			
2.5.7	42.05.300	CDHU	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN			
2.5.8	42.05.210	CDHU	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	UN			
2.5.9	38.01.120	CDHU	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2' - com acessórios	M			
2.6			DIVISÓRIAS				
2.6.1	CDHU	14.30.230	Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm (ADM)	M2			
2.6.2	CDHU	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2			
			SUBTOTAL				R\$ 0,00
3			ESQUADRIAS				
3.1	CDHU	23.09.420	Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm	UN			
3.2	CDHU	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN			
3.3	CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN			
3.4	CDHU	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M2			
3.5	CDHU	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2			

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações
ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

Processo n.º 7431/2022

Tomada de Preços n.º 002/2023

		OBRA:	CONSTRUÇÃO UBS VILA SUELY	PROCESSO:			
		ENDEREÇO:	R. José Fortes - s/ Nº – Vila Suely – Ribeirão Pires - S.P.	SISTEMA	CDHU 187 – Ago/2022 e SIURB Edif Jul/2022		
LOTE 1							
ITEM	PLANILHA	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
3.6	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo (ABRIGOS DE LIXO)	M2			
3.7	SIURB	08-02-75	Grade de proteção em ferro chato	M2			
3.8	CDHU	25.01.060	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	M2			
3.9	CDHU	26.01.168	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2			
3.10	SIURB	08-02-80	Tela de proteção em arame n.12, malha de 1/2" - inclusive requadro	M2			
3.11	CDHU	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	M2			
3.12	CDHU	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ			
3.13	CDHU	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	CJ			
3.14	CDHU	28.01.160	Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg (Sanitários)	UN			
3.15	CDHU	28.20.770	Trinco de piso para porta em vidro temperado	UN			
3.16	CDHU	24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2			
3.17	CDHU	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	M			
3.18	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido (SOLEIRAS e PINGADEIRAS)	M			
3.19	CDHU	28.01.030	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas	CJ			
3.20	CDHU	28.20.650	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN			
3.21	CDHU	26.02.160	Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm (Porta Vidro Entrada+Compressor)	M2			
						SUBTOTAL	R\$ 0,00
4			HIDRÁULICA (ÁGUA E ESGOTO)				
4.1			ESGOTO				
4.1.1	CDHU	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN			
4.1.2	SIURB	10-10-94	Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento	M3			
4.1.3	SIURB	10-10-95	Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo)	M3			
4.1.4	SIURB	10-10-97	Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1 tijolo, revestida	M2			
4.1.5	SIURB	10-10-98	Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto	M2			
4.1.6	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M			
4.1.7	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M			
4.1.8	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M			
4.1.9	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M			
4.1.10	CDHU	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões	M			
4.1.11	CDHU	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN			
4.1.12	CDHU	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN			
4.1.13	CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN			
4.1.14	CDHU	44.20.640	Válvula de metal cromado de 1 1/2´	UN			
4.1.15	CDHU	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	UN			

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações
ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

Processo n.º 7431/2022

Tomada de Preços n.º 002/2023

		OBRA:	CONSTRUÇÃO UBS VILA SUELY	PROCESSO:			
		ENDEREÇO:	R. José Fortes - s/ Nº – Vila Suely – Ribeirão Pires - S.P.	SISTEMA	CDHU 187 – Ago/2022 e SIURB Edif Jul/2022		
LOTE 1							
ITEM	PLANILHA	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
4.2			ÁGUA FRIA				
4.2.1	CDHU	48.02.205	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros	UN			
4.2.2	CDHU	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4´	UN			
4.2.3	CDHU	47.01.050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	UN			
4.2.4	CDHU	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN			
4.2.5	CDHU	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´	UN			
4.2.6	CDHU	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN			
4.2.7	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN			
4.2.8	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M			
4.2.9	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M			
4.2.10	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	M			
4.2.11	CDHU	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2´	UN			
						SUBTOTAL	R\$ 0,00
5			ELÉTRICA				
5.1			CENTRO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA				
5.1.1	CDHU	36.03.060	Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão concessionárias	UN			
5.1.2	CDHU	36.03.080	Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão concessionárias	UN			
5.1.3	CDHU	37.11.080	Base de fusível NH até 250 A, com fusível	UN			
5.1.4	CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN			
5.1.5	CDHU	68.01.600	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN			
5.1.6	CDHU	39.04.100	Cabo de cobre nu, t�mpera mole, classe 2, de 70 mm� - Preto	M			
5.1.7	CDHU	39.04.100	Cabo de cobre nu, t�mpera mole, classe 2, de 70 mm� - Azul	M			
5.1.8	CDHU	39.04.070	Cabo de cobre nu, t�mpera mole, classe 2, de 35 mm� - Verde	M			
5.1.9	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN			
5.1.10	CDHU	38.01.140	Eletroduto de PVC r�gido rosc�vel de 2 1/2´ - com acess�rios	M			
5.1.11	CDHU	38.01.080	Eletroduto de PVC r�gido rosc�vel de 1 1/4´ - com acess�rios	M			
5.1.12	CDHU	36.05.010	Isolador tipo roldana para baixa tens�o de 76 x 79 mm	UN			
5.2			DISTRIBUI�O AT� OS QUADROS				
5.2.1	CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagn�tico, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A at� 100 A	UN			
5.2.2	CDHU	36.03.020	Caixa de medi�o polif�sica (500 x 600 x 200) mm, padr�o – Tipo K	UN			
5.2.3	CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, t�mpera mole, classe 2, de 50 mm�	M			
5.2.4	CDHU	39.04.060	Cabo de cobre nu, t�mpera mole, classe 2, de 50 mm�	M			
5.2.5	CDHU	39.04.050	Cabo de cobre nu, t�mpera mole, classe 2, de 16 mm�	M			
5.2.6	CDHU	39.04.040	Cabo de cobre nu, t�mpera mole, classe 2, de 10 mm�	M			
5.2.7	CDHU	37.03.200	Quadro de distribui�o universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on 150A	UN			
5.2.8	CDHU	37.03.220	Quadro de distribui�o universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on 150A	UN			
5.2.9	CDHU	37.03.210	Quadro de distribui�o universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on 150A	UN			
5.2.10	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagn�tico, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A at� 30 A	UN			
5.2.11	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagn�tico, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A at� 50 A	UN			

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações
ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

Processo n.º 7431/2022

Tomada de Preços n.º 002/2023

		OBRA:	CONSTRUÇÃO UBS VILA SUELY	PROCESSO:			
		ENDEREÇO:	R. José Fortes - s/ Nº – Vila Suely – Ribeirão Pires - S.P.	SISTEMA	CDHU 187 – Ago/2022 e SIURB Edif Jul/2022		
LOTE 1							
ITEM	PLANILHA	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
5.3			DISTRIBUIÇÃO INTERNA				
5.3.2	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4’ x 4’	UN			
5.3.3	CDHU	41.14.390	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio alto brilho	UN			
5.3.4	CDHU	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UN			
5.3.5	CDHU	41.12.210	Projeto LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo	UN			
5.3.6	CDHU	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	UN			
5.3.7	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4’ x 2’	UN			
5.3.8	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ			
5.3.9	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ			
5.3.10	CDHU	40.04.080	Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa	CJ			
5.3.11	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 52,09 12,60 64,69	UN			
5.3.12	CDHU	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M			
5.3.13	CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M			
5.3.14	CDHU	38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M			
5.3.15	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M			
5.3.16	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M			
5.3.17	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M			
5.3.18	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M			
5.3.19	CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN			
						SUBTOTAL	R\$ 0,00
6			GESSO E REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES E PISO)				
6.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2			
6.2	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2			
6.3	CDHU	17.04.020	Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço	M2			
6.4	CDHU	17.04.040	Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco	M2			
6.5	CDHU	18.06.142	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M2			
6.6	CDHU	18.06.183	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M			
6.7	CDHU	18.06.500	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	M			
6.8	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2			
						SUBTOTAL	R\$ 0,00
7			PINTURA				
7.1	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2			
7.2	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M2			
7.3	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2			
7.4	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2			
						SUBTOTAL	R\$ 0,00

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações
ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

Processo n.º 7431/2022

Tomada de Preços n.º 002/2023

		OBRA:	CONSTRUÇÃO UBS VILA SUELY	PROCESSO:			
		ENDEREÇO:	R. José Fortes - s/ Nº – Vila Suely – Ribeirão Pires - S.P.	SISTEMA	CDHU 187 – Ago/2022 e SIURB Edif Jul/2022		
LOTE 1							
ITEM	PLANILHA	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
8.1			Acessórios				
8.1.1	CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ			
8.1.2	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN			
8.1.3	CDHU	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	UN			
8.1.4	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2			
8.1.5	CDHU	44.06.320	Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm	UN			
8.1.6	CDHU	44.01.360	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros	UN			
8.1.7	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN			
8.1.8	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN			
8.1.9	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN			
8.1.10	CDHU	44.03.645	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN			
8.1.12	CDHU	44.03.450	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN			
8.1.13	CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2			
8.1.14	CDHU	23.08.040	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	M2			
				SUBTOTAL ACESSÓRIOS			R\$ 0,00
8.2			Acessibilidade				
8.2.1	CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN			
8.2.2	CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN			
8.2.3	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN			
8.2.4	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN			
8.2.5	CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN			
8.2.6	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm (PORTAS)	UN			
8.2.7	CDHU	30.01.130	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	UN			
8.2.8	CDHU	30.04.010	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado	M2			
8.2.9	CDHU	30.04.020	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	M2			
8.2.10	CDHU	30.04.070	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	M2			
8.2.11	CDHU	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ			
8.2.12	CDHU	30.06.080	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	UN			

Processo n.º 7431/2022

Tomada de Precos n.º 002/2023

		OBRA:	CONSTRUÇÃO UBS VILA SUELY	PROCESSO:			
		ENDEREÇO:	R. José Fortes - s/ Nº – Vila Suely – Ribeirão Pires - S.P.	SISTEMA	CDHU 187 – Ago/2022 e SIURB Edif Jul/2022		
LOTE 1							
ITEM	PLANILHA	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
8.2.13	CDHU	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN			
8.2.14	CDHU	30.06.090	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal	UN			
				SUBTOTAL ACESSIBILIDADE			R\$ 0,00
8.3			Proteção e Combate a Incêndio				
8.3.1	CDHU	50.05.070	Luminária para unidade centralizada pendente completa com lâmpadas fluorescentes compactas de 9 W	UN			
8.3.2	CDHU	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN			
8.3.3	CDHU	50.10.058	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	UN			
8.3.4	CDHU	50.10.060	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg	UN			
8.3.5	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN			
8.3.6	CDHU	97.02.198	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa	UN			
8.3.7	CDHU	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta	UN			
				SUBTOTAL PCI			R\$ 0,00
8.4			Geral				
8.4.1	CDHU	34.02.040	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	M2			
8.4.2	CDHU	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2			
8.4.3	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2			
8.4.4	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2			
8.4.5	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3			
8.4.6	SIURB	17-02-42	Passeio de concreto, fck=25mpa, incluindo preparo da caixa e lastro de brita	M3			
8.4.7	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2			
				SUBTOTAL GERAL			R\$ 0,00
VALOR TOTAL S/ BDI							R\$ 0,00
BDI (25%)							R\$ 0,00
SUB TOTAL LOTE 1 COM BDI							R\$ 0,00
LOTE 2							
ITEM	PLANILHA	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1			PROJETOS E ESTUDOS				
1.1	SIURB	01-10-00	Levantamento planialtimétrico cadastral	M2			
1.2	SIURB	10-16-01	Sinalização – Tapume móvel	M2			
1.3	CDHU	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (Mínimo de 30 m)	M			
1.4	CDHU	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	TX			
1.5	SIURB	02-02-04	Deslocam. de equipam. entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100m	UN			
1.6	SIURB	20-03-61	Projeto executivo (Prancha A1)	UN			
VALOR TOTAL S/ BDI							R\$ 0,00
BDI (25%)							R\$ 0,00
SUB TOTAL LOTE 2 COM BDI							R\$ 0,00
VALOR TOTAL (L1+L2)							R\$ 0,00