

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES ESTIMADAS							OBRA / SERVIÇO :
							EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PONTUAIS E EVENTUAIS PARA REPAROS E RECUPERAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSOS LOGRADOUROS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES – SP
							SISTEMA:
							CPOS 188 NOV 2022 -SINAPI JAN 2023 SIURB JUL 2022 – DER SP DEZ 2022
							ENDEREÇO:
							DIVERSOS LOGRADOUROS DE RIBEIRÃO PIRES -SP
MELHORIA DA PAVIMENTAÇÃO - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS							
COD	REF	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
CPOS 188 NOV/22	03.07.080	1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 KM E VARRIÇÃO	M²	35.000,00		
CPOS 188 NOV/22	55.01.140	2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE HIDROJATEAMENTO	M²	35.000,00		
CPOS 188 NOV/22	54.03.210	3	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³	2.800,00		
SIURB JUL/22	52801	4	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, SEM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M³	100,00		
SIURB JUL/22	57801	5	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M³	100,00		
SIURB JUL/22	57807	6	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M³ x KM	1.500,00		
DER/SP DEZ/22	23.10.01	7	FRESAGEM CONTÍNUA DE PAV. INDEPENDENTE DA ESPESSURA	M³	1.200,00		
CPOS 188 NOV/22	54.01.400	8	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M²	14.166,67		
CPOS 188 NOV/22	54.03.240	9	IMPIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M²	6.000,00		
DER/SP DEZ/22	22.08.30	10	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M	M²	6.000,00		
CPOS 188 NOV/22	54.03.230	11	IMPIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	105.000,00		
SIURB JUL/22	59902	12	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ P LOCAL DOS SERVIÇOS	M³	1.200,00		
CPOS 188 NOV/22	11.18.140	13	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	M³	2.400,00		
CPOS 188 NOV/22	54.01.220	14	BASE DE BICA CORRIDA	M³	720,00		
CPOS 188 NOV/22	03.06.050	15	DESMONTE (LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 KM E DESCARREGAMENTO	M²	8.166,67		

CPOS 188 NOV/22	05.08.100	16	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10º KM ATÉ O 15º KM	M³	2.086,50		
CPOS 188 NOV/22	11.02.020	17	CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M3	M³	612,50		
CPOS 188 NOV/22	11.16.020	18	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	M³	612,50		
CPOS 188 NOV/22	54.03.200	19	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER	M³	1.400,00		
CPOS 188 NOV/22	04.40.010	20	RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 KM E DESCARREGAMENTO	M	2.000,00		
CPOS 188 NOV/22	54.06.040	21	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	2.000,00		
CPOS 188 NOV/22	03.01.220	22	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 KM E DESCARREGAMENTO	M³	290,00		
CPOS 188 NOV/22	54.06.170	23	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M³	955,00		
SIURB JUL/22	06-65-05	24	INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	10,00		
SIURB JUL/22	06-65-07	25	INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	20,00		
SIURB JUL/22	06-65-21	26	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	5,00		
SIURB JUL/22	06-65-23	27	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	30,00		
SIURB JUL/22	06-66-01	28	REFORMA DE BOCA DE LEÃO SIMPLES	UN	10,00		
SIURB JUL/22	06-66-02	29	REFORMA DE BOCA DE LEÃO DUPLA	UN	20,00		
SIURB JUL/22	06-66-05	30	SUBSTITUIÇÃO DA GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" - TIPO ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	15,00		
SIURB JUL/22	04-05-00	31	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,0M	M3	1000,00		
SIURB JUL/22	06-07-00	32	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 30CM	M	50,00		
SIURB JUL/22	06-10-02	33	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-3	M	200,00		
SIURB JUL/22	06-12-02	34	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-3	M	100,00		
SIURB JUL/22	06-14-02	35	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-3	M	80,00		
SIURB JUL/22	06-16-02	36	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-3	M	50,00		
DER/SP DEZ/22	24.16.02.99	37	TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2	M	80,00		

DER/SP DEZ/22	24.16.05.99	38	TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3	M	200,00		
SIURB JUL/22	04-01-00	39	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	72,00		
SIURB JUL/22	06-24-00	40	DRENO DE BRITA	M3	68,84		
SIURB JUL/22	06-29-03	41	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	400,00		
SIURB JUL/22	06-69-01	42	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M	M2	800,00		
SIURB JUL/22	06-04-00	43	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	M2	200,00		
SUBTOTAL							R\$ -
BDI							R\$ -
TOTAL							R\$ -

NOTA : Tabela SIURB – julho /2022, publicada 14 de Outubro de 2022