

# **Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**

Comissão Permanente de Licitações

ANEXO III – Memorial Descritivo

Este memorial tem como objetivo especificar os serviços a serem executados na RECUPERAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS no município de Ribeirão Pires-SP, os serviços deverão atender as normas assim como todas as etapas discriminadas abaixo:

## **ESPECIFICAÇÕES:**

### **1 - PERENIZAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS COM AGREGADOS RECICLADOS**

#### **1.1 ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO**

O custo unitário remunera a execução da abertura de caixa, compreendendo a escavação até 25 cm e sua remoção até o primeiro quilometro; o transporte do material de bota-fora, até 5 km, além do primeiro quilometro; a execução do preparo do sub-leito compreendendo a regularização, escarificação e a compactação de camada de 15 cm, abaixo dos 25 cm escavados; o fornecimento de terra, caso não haja troca de solo, ou solo reforçado com aditivos químicos, brita, cal ou cimento. Entende-se por fornecimento de terra o material que foi escavado e, não transportado além do primeiro quilômetro, seja utilizado para a regularização da caixa; Os serviços serão pagos por metro quadrado (m<sup>2</sup>) de abertura de caixa executada, medida no projeto.

#### **1.2 REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM AGREGADO RECICLADO MISTURADO AO SOLO LOCAL, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**

O custo unitário inclui escarificar, regularizar, fornecer e misturar o agregado reciclado na proporção especificada, compactar e dar acabamento na superfície final. O serviço será pago por metro cúbico (m<sup>3</sup>) de revestimento executado.

#### **1.3 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**

O custo unitário remunera o fornecimento, o preparo, o espalhamento e a compactação da mistura de agregados reciclados; a varredura e irrigação e a compactação final da camada. O serviço será pago por metro cúbico (m<sup>3</sup>) de base executada, medida no projeto.

#### **1.4 REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 60% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**

O custo unitário remunera o fornecimento, o espalhamento e a compactação do agregado reciclado; a irrigação e a compactação final do sub-leito. O serviço será pago por metro cúbico (m<sup>3</sup>) de camada acabada, medida no projeto.

# **Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**

Comissão Permanente de Licitações

ANEXO III – Memorial Descritivo

## **1.5 LASTRO DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**

O custo unitário inclui as despesas para fornecer, carregar, transportar, descarregar e espalhar o material para o forro em fundo de escavação.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de material medido por indicação de projeto ou da Fiscalização, e será paga de acordo com os custos unitários constantes da Planilha de Orçamento.

## **1.6 DRENO DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**

Os custos unitários incluem todas as despesas para fornecer, carregar, transportar, descarregar, espalhar e compactar o material adequadamente escolhido e aprovado pela Fiscalização, incluindo também acertos manuais do terreno.

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de dreno executado medido conforme determinação do projeto ou Fiscalização.

Exigência técnica: Responsável técnico com recolhimento de ART.

Garantia: Reconstrução dos serviços uma vez constatada má execução ou resultados insatisfatórios.

### **Condições de pagamento: Medição Mensal**

Subentende-se que todo serviço será executado de acordo com a boa técnica, normas e legislação vigente, todo resíduo deverá ser removido para aterro com licenciamento ambiental aprovado pela fiscalização e intervenções só serão permitidas após a liberação do local por conta do CONTRATANTE.