

ANEXO IB - Planilha de Quantidades e Preços - RESUMIDA

OBRA			Objeto: Pavimentação Asfáltica		Elaborado : Secretaria de Obras		quarta-feira, 13 de dezembro de 2023		
LOCAL			Trecho da Rua Alvorada – Rua Atalaia - Rua Baluarte - Rua Vicente De Paula Quintão – Vila Gomes - Bairro Aliança – Ribeirão Pires / SP		Tabela Orçamentaria >		-SIURB JUL/23 -CDHU 191 AGO/23 -DNIT ABRI/23		
Item	Referência	Código	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtdes	Preço Unit.	Preço Unit.	Total com BDI	
						Sem BDI	Com BDI	24,23%	
1	Serviços Preliminares								
1.1	SIURB	10-16-03	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²					
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	Unid/Mes					
1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme exigências da cetesb	Unid/Mes					
SUB TOTAL								R\$ 0,00	
2	Demolição e destinação de resíduo sólido em aterro								
2.1	SIURB	05-02-00	Arrancamento de paralelepipedos, inclui carga em caminhão	m²					
2.2	SIURB	05-03-00	Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou sarjetão, inclui carga em caminhão	m²					
2.3	SIURB	05-40-00	Transporte de paralelepipedos	m²xkm					
2.4	SIURB	05-81-00	Transporte de pavimento de concreto de sarjeta ou sarjetão	m²xkm					
2.5	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	ton					
SUB TOTAL								R\$ 0,00	
3	Guia, Sarjeta e sarjetões								
3.1	SIURB	05-11-00	Abertura e preparo de caixa até 25cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²					
3.2	SIURB	05-13-00	Base de concreto Fck = 15,0Mpa para guias, sarjetas ou sarjetões	m³					
3.3	SIURB	05-19-01	Construção de sarjeta ou sarjetão de concreto - Fck = 25,0Mpa	m³					
3.4	SIURB	07-12-00	Fornecimento e aplicação de tela de aço (Tela soldada nervurada Q-196 = 3,11kg/m²)	kg					
SUB TOTAL								R\$ 0,00	
4	Pavimentação								
4.1	SIURB	05-11-00	Abertura e preparo de caixa até 25cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²					
4.2	SIURB	05-48-00	Base de Brita Graduada	m³					
4.3	SIURB	09-04-00	Fresagem pavimento asfáltico espessura até 5cm, vias arteriais, inclusive remoção do material fresado até 10,0km e varrição	m²					
4.4	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	m²					

ANEXO IB - Planilha de Quantidades e Preços - RESUMIDA

OBRA			Objeto: Pavimentação Asfáltica		Elaborado : Secretaria de Obras		quarta-feira, 13 de dezembro de 2023		
LOCAL			Trecho da Rua Alvorada – Rua Atalaia - Rua Baluarte - Rua Vicente De Paula Quintão – Vila Gomes - Bairro Aliança – Ribeirão Pires / SP		Tabela Orçamentaria >		-SIURB JUL/23 -CDHU 191 AGO/23 -DNIT ABR/23		
Item	Referência	Código	Discriminação dos Serviços		Unid	Qtde	Preço Unit. Sem BDI	Preço Unit. Com BDI	Total com BDI 24,23%
4.5	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte		ton				
4.6	DNIT	4011562	Geogrelha bidirecional -Resistência à tração 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular		m²				
4.7	SIURB	05-27-00	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante (CM 30)		m²				
4.8	SIURB	05-26-00	Imprimação Betuminosa Ligante (RR 1C)		m²				
4.9	SIURB	05-99-01	Base Betuminosa de materiais provenientes da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina móvel com até 3% de emulsão modificada com polímero, fornecimento e aplicação, não inclui transporte até o local dos serviços, camada acabada		m³				
4.10	SIURB	05-79-01	Carga, descarga e transporte de Binder / Rap até a distância média de ida e volta de 1,00 km		m³				
4.11	SIURB	05-79-07	Transporte de Binder / Rap além do primeiro km		m³xkm				
4.12	SIURB	05-28-00	Revestimento de concreto asfáltico (Sem Transporte)		m³				
4.13	SIURB	05-78-01	Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico até a distância média de ida e volta de 1,00 km		m³				
4.14	SIURB	05-78-07	Transporte de concreto asfáltico além do primeiro km		m³xkm				
SUB TOTAL									R\$ 0,00
5	Serviços Complementares								
5.1	SIURB	06-23-04	Substituição de guia chapéu para Boca de Lobo		un				
SUB TOTAL									R\$ 0,00
TOTAL GERAL									R\$ 0.00