

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações

ANEXO IV – Memorial Descritivo – LOTE 02

OBJETO: MONUMENTOS INTERATIVOS TURÍSTICOS

ENDEREÇOS:

- A) Complexo Vila do Doce - Rua Boa Vista s/nº - Centro
- B) Parque Municipal Prof. Luiz Carlos Grecco - Rua Diamantino de Oliveira, nº 218 - Pastoril
- C) Praça Domingos de Souza - Av. Rotary - Jardim Mirante

Este memorial tem como objetivo especificar os serviços a serem executados nos MONUMENTOS INTERATIVOS TURÍSTICOS, os serviços executados devem atender as normas técnicas assim como todas as etapas discriminadas.

“A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais”.

COMPLEXO VILA DO DOCE – DECK DE MADEIRA

No complexo da Vila do Doce que está localizado na Rua Boa Vista s/nº no Centro do município, serão instalados deck de madeira em dois pontos. O primeiro ficará localizado no entorno de alguns quiosques de alimentação e o segundo ficará localizado próximo ao local onde será instalado o painel interativo.

No primeiro ponto (entorno de alguns quiosques), para que seja realizada a instalação do deck será necessário a remoção de lajotas de concreto (concregrama) que atualmente estão instaladas em uma pequena área e a remoção dos ornamentos de concreto (pequenas pilastras para delimitar o espaço). As muretas e um trecho com piso de concreto também serão demolidos. O piso de concreto será demolido para a instalação de canaletas para escoamento das águas pluviais. No encontro das canaletas serão construídas caixas de alvenaria para captação da água e direcionamento através de tubo de pvc até a grelha existente.

No local onde foram removidas as lajotas de concreto e as pequenas pilastras, será executado uma base de concreto com cortes de junta de dilatação para prevenir trincas.

Após a realização dos serviços descritos acima que será instalado o deck de madeira plástica com cor a ser definida pela Secretaria de Obras no momento da aquisição do material.

Será instalado guarda corpo em um trecho do deck para delimitar o espaço.

Os quiosques que estão no entorno do deck serão revitalizados com pintura (cor a ser definida na obra pela Secretaria de Obras) e substituição parcial do madeiramento da cobertura nos locais onde houver necessidade. As telhas existentes serão substituídas por telhas em fibra vegetal na cor verde.

Para iluminar a área do deck serão instalados projetores retangulares e com o intuito de atrair mais visitantes, serão instalados 2 escorregadores/escultura com tema de doces além de bancos com a mesma temática.

Para finalizar os serviços o jardim passará por manutenção e serão instaladas lixeiras.

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações

ANEXO IV – Memorial Descritivo – LOTE 02

No segundo ponto será instalado outro deck onde atualmente existe uma fonte. Esse deck servirá de acesso ao cenário interativo e terá forma de semicírculo.

As muretas da fonte existente serão demolidas, o revestimento cerâmico será retirado e os ornamentos das paredes também. A parede do fundo da fonte permanecerá, é nela que será apoiado o cenário. O vão em arco existente nessa parede, que servirá de apoio ao cenário, será fechado com alvenaria.

No local onde ficava a água da fonte, o revestimento será retirado e será construída uma base de concreto com cortes de junta de dilatação para prevenir trincas.

Em cima dessa base de concreto que será instalado o deck de madeira plástica em formato de semicírculo para acessar o cenário temático com ilustração dos pontos turísticos.

Para melhorar a iluminação serão instalados projetores retangular de led em pontos estratégicos.

PARQUE PROF. LUIS CARLOS GRECCO – DECK DE MADEIRA

No Parque Municipal Prof. Luiz Carlos Grecco, localizado na Rua Diamantino de Oliveira, nº 218 – Pastoril, também será construído um deck de madeira plástica onde serão instalados 2 escorregadores/escultura com tema de instrumentos musicais além de bancos com a mesma temática.

Para a instalação desse deck, serão construídas vigas de concreto pois uma parte dele será em balanço, o terreno está em declive. No local onde o deck estará no nível do terreno, será realizada base de concreto.

Como o deck atingirá dois níveis do terreno, será construída uma escada em alvenaria para facilitar o acesso dos pedestres.

No contorno do deck será instalado guarda corpo para a segurança dos usuários.

O deck será contemplado com iluminação em postes com pétalas de luminárias e na sua entrada, por luminárias de piso. A escada também receberá iluminação nos degraus. Para comodidade dos usuários, o espaço irá contar com bancos em formato de instrumentos musicais e 2 escorregadores com a mesma temática além de lixeiras.

PRAÇA DOMINGOS DE SOUZA – BASE DE CONCRETO

Na Praça Domingos de Souza localizada no encontro da Av. Rotary com a Av. Humberto de Campos - Jardim Mirante será realizada uma base retangular em concreto para suportar o monumento em formato de Dragão. Essa base terá 0,60m de altura e será construída com vigas baldrames e brocas de concreto. O fechamento lateral da base será realizado em bloco estrutural e o meio será aterrado. Será executada uma cinta na parte superior para sustentar o peso do monumento.

Nesse base para sustentar o monumento de Dragão, será instalada armadura em tela soldada de aço e a camada final em concreto. O concreto terá acabamento tipo bambolê. A base retangular será pintada na cor a ser escolhida pela Secretaria de Obras no momento da execução.

Além do monumento do Dragão Oriental, a praça será contemplada com 4 luminárias orientais (Lanternas de Pedra, chamadas no Japão de Ishi-Dooro, onde Ishi - Pedra e Dooro – Lanterna) e projetores de led retangular.

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações

ANEXO IV – Memorial Descritivo – LOTE 02

Para finalizar, a praça será revitalizada com nova grama.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nas obras serão instaladas as placas modelo Governo do Estado. As obras terão banheiro químico para utilização dos funcionários.

Na conclusão da obra será fixado em local de fácil visualização, a placa comemorativa em aço inoxidável escovado, de acordo com as especificações do DADETUR.

DECLARAÇÕES FINAIS

A obra será mantida permanentemente limpa.

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários e pedestres que trafegam pelo local

A obra será entregue completamente limpa e em perfeitas condições de uso e utilização pelos munícipes e turistas.

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições dos materiais descritos no critério de medição serão possíveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedência pelo DADETUR, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.