

Processo n. 1821/2024

Concorrência eletrônica n. \_\_/2024

OBRA			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS				
LOCAL			RUA MIRIAM APARECIDA BERNARDINO (ANTIGA RUA DOURADOS) - POUSO ALEGRE - RIBEIRÃO PIRES – SP	SINAPI DEZ/23 SIURB INFRA JUL/23 CDHU 192 NOV/23 DNIT SICRO OUT/23				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	B.D.I (--- )	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	4,50			
1.2	INSUMOS SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00			
1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	2,00			
SUBTOTAL								
2	DEMOLIÇÃO DE GUIA , SARJETA E PASSEIO							
2.1	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	268,85			
2.2	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	109,68			
2.3	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	125,61			
2.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3815,29			
2.5	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	157,00			
2.6	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	11,77			
2.7	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	11,77			
2.8	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	357,51			
2.9	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	14,71			
SUBTOTAL								

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**

Anexo I - Planilha de quantidade e preços

Processo n. 1821/2024

Concorrência eletrônica n. \_\_\_/2024

OBRA			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS				
LOCAL			RUA MIRIAM APARECIDA BERNARDINO (ANTIGA RUA DOURADOS) - POUSO ALEGRE - RIBEIRÃO PIRES – SP	SINAPI DEZ/23 SIURB INFRA JUL/23 CDHU 192 NOV/23 DNIT SICRO OUT/23				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	B.D.I (--- )	PREÇO TOTAL
3	ABERTURA DE VALA E REFORÇO DO SUB-LEITO							
3.1	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	548,20			
3.2	DNIT SICRO	1600441	Remoção de paralelepípedos	m²	548,20			
3.3	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	93,19			
3.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1515,09			
3.5	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	169,55			
3.6	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	169,55			
3.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5150,08			
3.8	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	246,20			
3.9	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	128,31			
3.10	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	54,99			
3.11	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	183,30			
3.12	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7309,09			
3.13	SIURB - INFRA	52600	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1096,40			
3.14	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	21,93			
3.15	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	16,45			

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Anexo I - Planilha de quantidade e preços

Processo n. 1821/2024

Concorrência eletrônica n. \_\_\_/2024

OBRA			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS				
LOCAL			RUA MIRIAM APARECIDA BERNARDINO (ANTIGA RUA DOURADOS) - POUSO ALEGRE - RIBEIRÃO PIRES – SP	SINAPI DEZ/23 SIURB INFRA JUL/23 CDHU 192 NOV/23 DNIT SICRO OUT/23				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	B.D.I (--- )	PREÇO TOTAL
3.16	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	38,38			
3.17	SIURB - INFRA	57907	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	344,30			
3.18	SIURB - INFRA	57807	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	258,27			
SUBTOTAL								
4	REFORÇO DE SUB-BASE E PREPARO DO SUB-LEITO							
4.1	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	833,05			
4.2	DNIT SICRO	1600441	Remoção de paralelepípedos	m²	833,05			
4.3	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	141,62			
4.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2302,34			
4.5	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	208,26			
4.6	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	208,26			
4.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6325,90			
4.8	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	437,35			
4.9	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	208,26			
4.10	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	99,97			
4.11	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	308,23			
4.12	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12290,67			
4.13	SIURB - INFRA	52600	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1666,10			

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Anexo I - Planilha de quantidade e preços

Processo n. 1821/2024

Concorrência eletrônica n. \_\_\_\_/2024

OBRA		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS				
LOCAL		RUA MIRIAM APARECIDA BERNARDINO (ANTIGA RUA DOURADOS) - POUSO ALEGRE - RIBEIRÃO PIRES – SP		SINAPI DEZ/23 SIURB INFRA JUL/23 CDHU 192 NOV/23 DNIT SICRO OUT/23				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	B.D.I (--- )	PREÇO TOTAL
4.14	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	33,32			
4.15	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	24,99			
4.16	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	58,31			
4.17	SIURB - INFRA	57907	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	523,12			
4.18	SIURB - INFRA	57807	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	392,34			
SUBTOTAL								
5	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO E PREPARO DO SUB-LEITO							
5.1	DNIT SICRO	1600441	Remoção de paralelepípedos	m²	156,85			
5.2	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,69			
5.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	162,73			
5.4	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	156,85			
5.5	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	15,69			
5.6	SIURB - INFRA	52600	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	313,70			
5.7	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6,27			
5.8	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4,71			

Processo n. 1821/2024

Concorrência eletrônica n. \_\_/2024

OBRA			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS				
LOCAL			RUA MIRIAM APARECIDA BERNARDINO (ANTIGA RUA DOURADOS) - POUSO ALEGRE - RIBEIRÃO PIRES – SP	SINAPI DEZ/23 SIURB INFRA JUL/23 CDHU 192 NOV/23 DNIT SICRO OUT/23				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	B.D.I (--- )	PREÇO TOTAL
5.9	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,98			
5.10	SIURB - INFRA	57907	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	98,44			
5.11	SIURB - INFRA	57807	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	73,95			
SUBTOTAL								
6	CONSTRUÇÃO DE GUIA SARJETA E PASSEIO							
6.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	33,00			
6.2	SINAPI	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016	M	33,00			
6.3	SIURB - INFRA	51901	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	18,77			
6.4	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	109,68			
SUBTOTAL								
7	FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO							
7.1	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	2738,65			
7.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2495,61			
7.3	SIURB - INFRA	52600	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2738,65			
7.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	82,16			
7.5	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	82,16			
7.6	SIURB - INFRA	57807	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1289,91			
SUBTOTAL								

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Anexo I - Planilha de quantidade e preços

Processo n. 1821/2024

Concorrência eletrônica n. \_\_\_\_/2024

OBRA		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS			
LOCAL		RUA MIRIAM APARECIDA BERNARDINO (ANTIGA RUA DOURADOS) - POUSO ALEGRE - RIBEIRÃO PIRES – SP			SINAPI DEZ/23 SIURB INFRA JUL/23 CDHU 192 NOV/23 DNIT SICRO OUT/23			
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	B.D.I (--- )	PREÇO TOTAL
8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
8.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1467,28			
8.2	DNIT SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	50,75			
8.3	DNIT SICRO	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	173,50			
8.4	DNIT SICRO	5219621	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	58,00			
8.5	DNIT SICRO	5213486	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	m²	9,73			
8.6	DNIT SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	20,00			
SUBTOTAL								
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
9.1	COMPOSIÇÃO		RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 02	UN	28,00			
9.2	COMPOSIÇÃO		RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 03	UN	2,00			
9.3	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	144,38			
9.4	SIURB - INFRA	62302	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	3,00			
9.5	SIURB - INFRA	62304	SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO	UN	6,00			
9.6	SIURB - INFRA	62305	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	6,00			
9.7	SIURB - INFRA	62100	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	15,00			

Anexo I - Planilha de quantidade e preços

Concorrência eletrônica n. \_\_/2024

OBRA			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS				
LOCAL			RUA MIRIAM APARECIDA BERNARDINO (ANTIGA RUA DOURADOS) - POUSO ALEGRE - RIBEIRÃO PIRES – SP	SINAPI DEZ/23 SIURB INFRA JUL/23 CDHU 192 NOV/23 DNIT SICRO OUT/23				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	B.D.I (--- )	PREÇO TOTAL
9.8	SINAPI	103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	14,70			
9.9	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	29,40			
9.10	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	29,40			
SUBTOTAL								
TOTAL:								

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
RUA MIRIAM APARECIDA BERNARDINO (ANTIGA RUA DOURADOS) - POUSO ALEGRE - RIBEIRÃO PIRES – SP				
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1ª ETAPA	2ª ETAPA
			30 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 0,00		
#REF!	DEMOLIÇÃO DE GUIA , SARJETA E PASSEIO	R\$ 0,00		
3	ABERTURA DE VALA E REFORÇO DO SUB-LEITO	R\$ 0,00		
4	REFORÇO DE SUB-BASE E PREPARO DO SUB-LEITO	R\$ 0,00		
5	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO E PREPARO DO SUB-LEITO	R\$ 0,00		
6	CONSTRUÇÃO DE GUIA SARJETA E PASSEIO	R\$ 0,00		
7	FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00		
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 0,00		
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00		
TOTAL				



[illegible]