

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires  
ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

| OBRA            |                        | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA   |  |         | ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS   |                |              |             |
|-----------------|------------------------|--|--|---------|--|----------------|--------------|-------------|
| LOCAL           |                        | Rua Walt Disney - Jardim Caçula, Ribeirão Pires - SP, 09415-100<br>Trecho da Rua José Francisco de Carvalho – Aliança – Ribeirão pires |  |         | SINAPI NOV/23<br>SIURB JUL/23 (Publicada 05/10/2023)<br>CDHU 192 NOV/23<br>DNIT SICRO JAN/24 |                |              |             |
| ITEM            | TABELA                 | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNIDADE | QTD.   | PREÇO UNITÁRIO | B.D.I (___%) | PREÇO TOTAL |
| RUA WALT DISNEY |                        |  |  |         |  |                |              |             |
| 1               | SERVIÇOS PRELIMINARES  |  |  |         |  |                |              |             |
| 1.1             | CDHU                   | 02.08.020  | Placa de identificação para obra   | M2      | 4,50   |                |              |             |
| 1.2             | CDHU                   | 02.02.130  | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES   | 1,00   |                |              |             |
| 1.3             | CDHU                   | 02.01.180  | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB   | UNMES   | 1,00   |                |              |             |
| SUBTOTAL        |                        |  |  |         |  |                |              |             |
| 2               | DEMOLIÇÃO E RETIRADA   |  |  |         |  |                |              |             |
| 2.1             | CDHU                   | 03.01.020  | Demolição manual de concreto simples   | M3      | 1,37   |                |              |             |
| 2.2             | CDHU                   | 04.40.010  | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento      | M       | 8,00   |                |              |             |
| 2.3             | CDHU                   | 05.08.080  | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km  | M3      | 2,16   |                |              |             |
| 2.4             | CDHU                   | 05.09.006  | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte  | T       | 5,18   |                |              |             |
| SUBTOTAL        |                        |  |  |         |  |                |              |             |
| 3               | PREPARO DE CAIXA       |  |  |         |  |                |              |             |
| 3.1             | CDHU                   | 07.02.020  | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m   | M3      | 326,52   |                |              |             |
| 3.2             | CDHU                   | 54.01.010  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal                                     | M2      | 544,20   |                |              |             |
| 3.3             | CDHU                   | 07.01.120  | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km   | M3      | 408,15   |                |              |             |
| 3.4             | CDHU                   | 05.10.024  | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km                   | M3      | 408,15   |                |              |             |
| 3.5             | SIURB-INFRA            | 140101   | FUNDAÇÃO DE RACHÃO   | M3      | 272,10   |                |              |             |
| 3.6             | SIURB-INFRA            | 54800  | BASE DE BRITA GRADUADA   | M3      | 54,42  |                |              |             |
| SUBTOTAL        |                        |  |  |         |  |                |              |             |
| 4               | GUIA E SARJETA E GARRA |  |  |         |  |                |              |             |
| 4.1             | CDHU                   | 54.06.040  | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa   | M       | 196,00   |                |              |             |
| 4.2             | CDHU                   | 54.06.160  | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa   | M3      | 10,05  |                |              |             |
| 4.3             | SIURB                  | 170242   | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA   | M3      | 6,40   |                |              |             |

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires  
ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

Processo nº 1822/2024

Concorrência Eletrônica nº 003/2024

|  |                              |           |  |  |        |      |  |  |
|--|------------------------------|-----------|--|--|--------|------|--|--|
| SUBTOTAL                                 |                              |           |  |  |        |      |  |  |
| 5  | PAVIMENTAÇÃO                 |           |  |  |        |      |  |  |
| 5.1                                      | CDHU                         | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante  | M2   | 544,20 |      |  |  |
| 5.2                                      | CDHU                         | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ   | M3   | 32,65  |      |  |  |
| SUBTOTAL                                 |                              |           |  |  |        |      |  |  |
| 6  | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE |           |  |  |        |      |  |  |
| 6.1                                      | CDHU                         | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica  | M2   | 47,73  |      |  |  |
| 6.2                                      | CDHU                         | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²   | M2   | 0,50   |      |  |  |
| 6.3                                      | DNIT                         | 5213863   | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação                             | un   | 2,00   |      |  |  |
| 6.4                                      | COMPOSIÇÃO                   |           |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO 01 (Rebaixamento De Calçada Estreita) | UN     | 2,00 |  |  |
| SUBTOTAL                                 |                              |           |  |  |        |      |  |  |
| SUBTOTAL:                                |                              |           |  |  |        |      |  |  |
| TRECHO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO |                              |           |  |  |        |      |  |  |
| 1  | SERVIÇOS PRELIMINARES        |           |  |  |        |      |  |  |
| 1.1                                      | CDHU                         | 02.08.020 | Placa de identificação para obra   | M2   | 4,50   |      |  |  |
| 1.2                                      | CDHU                         | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²                                       | UNMES  | 1,00   |      |  |  |
| 1.3                                      | CDHU                         | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB   | UNMES  | 1,00   |      |  |  |
| SUBTOTAL                                 |                              |           |  |  |        |      |  |  |
| 2  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA         |           |  |  |        |      |  |  |
| 2.1                                      | CDHU                         | 04.40.010 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento  | M  | 10,00  |      |  |  |
| 2.2                                      | CDHU                         | 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento                               | M3   | 0,68   |      |  |  |
| 2.3                                      | CDHU                         | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento                                  | M2   | 121,25 |      |  |  |
| 2.4                                      | CDHU                         | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km  | M3   | 8,98   |      |  |  |
| 2.5                                      | CDHU                         | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra  | M3   | 8,98   |      |  |  |
| 2.6                                      | CDHU                         | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2   | 427,00 |      |  |  |
| 2.7                                      | CDHU                         | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km  | M3   | 42,70  |      |  |  |

|              |                        |           |  |    |        |  |  |  |
|--------------|------------------------|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| SUBTOTAL     |                        |           |  |    |        |  |  |  |
|              |                        |           |  |    |        |  |  |  |
| 3            | PREPARO DE CAIXA       |           |  |    |        |  |  |  |
| 3.1          | CDHU                   | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m                                     | M3 | 213,50 |  |  |  |
| 3.2          | CDHU                   | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal                   | M2 | 427,00 |  |  |  |
| 3.3          | CDHU                   | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km   | M3 | 266,88 |  |  |  |
| 3.4          | CDHU                   | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 266,88 |  |  |  |
| 3.5          | SIURB-INFRA            | 140101    | FUNDAÇÃO DE RACHÃO   | M3 | 106,75 |  |  |  |
| 3.6          | SIURB-INFRA            | 54800     | BASE DE BRITA GRADUADA   | M3 | 42,70  |  |  |  |
| SUBTOTAL     |                        |           |  |    |        |  |  |  |
|              |                        |           |  |    |        |  |  |  |
| 4            | GUIA E SARJETA E GARRA |           |  |    |        |  |  |  |
| 4.1          | CDHU                   | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa   | M  | 10,00  |  |  |  |
| 4.2          | CDHU                   | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa                             | M3 | 0,68   |  |  |  |
| SUBTOTAL     |                        |           |  |    |        |  |  |  |
|              |                        |           |  |    |        |  |  |  |
| 5            | PAVIMENTAÇÃO           |           |  |    |        |  |  |  |
| 5.1          | CDHU                   | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante  | M2 | 975,25 |  |  |  |
| 5.2          | CDHU                   | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder   | M3 | 17,08  |  |  |  |
| 5.3          | CDHU                   | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ                                       | M3 | 17,66  |  |  |  |
| SUBTOTAL     |                        |           |  |    |        |  |  |  |
|              |                        |           |  |    |        |  |  |  |
| SUBTOTAL:    |                        |           |  |    |        |  |  |  |
|              |                        |           |  |    |        |  |  |  |
| TOTAL GERAL: |                        |           |  |    |        |  |  |  |

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires  
ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

Processo nº 1822/2024

Concorrência Eletrônica nº 003/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

|   |                              |                        |  |                |   |   |            |
|---|------------------------------|------------------------|--|----------------|---|---|------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO                  |                              |                        |  | MUNICÍPIO:     |   |   | DATA BASE: |
| SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |                              |                        |  | RIBEIRÃO PIRES |   |   |            |
|   |                              |                        |  |                |   |   |            |
|   | OBJETO:                      | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |                | PRAZO PROPOSTO  |   |            |
|   |                              |                        |  |                | INÍCIO:   | data da assinatura do convênio                      |            |
|   |                              |                        |  |                | FINAL:  | 720 dias a partir da data de assinatura do convênio |            |
|   |                              |                        |  |                |   |   |            |
| ITEM  | SERVIÇOS                     |                        |  | UNIDADE        | 1ª ETAPA  |   | TOTAL      |
|   |                              |                        |  |                | PERÍODO 720 dias  |   |            |
|   |                              |                        |  |                | Prazo de liberação em 30dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS                          |            |
| RUA WALT DISNEY                                 |                              |                        |  |                |   |   |            |
| 1   | SERVIÇOS PRELIMINARES        |                        |  | M2             |   |   |            |
|   |                              |                        |  | R\$            |   |   |            |
| 2   | DEMOLIÇÃO E RETIRADA         |                        |  | M3             |   |   |            |
|   |                              |                        |  | R\$            |   |   |            |
| 3   | PREPARO DE CAIXA             |                        |  | M3             |   |   |            |
|   |                              |                        |  | R\$            |   |   |            |
| 4   | GUIA E SARJETA E GARRA       |                        |  | M              |   |   |            |
|   |                              |                        |  | R\$            |   |   |            |
| 5   | PAVIMENTAÇÃO                 |                        |  | M3             |   |   |            |
|   |                              |                        |  | R\$            |   |   |            |
| 6   | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE |                        |  | M2             |   |   |            |
|   |                              |                        |  | R\$            |   |   |            |
| TRECHO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO        |                              |                        |  |                |   |   |            |
| 1   | SERVIÇOS PRELIMINARES        |                        |  | M2             |   |   |            |
|   |                              |                        |  | R\$            |   |   |            |
| 2   | DEMOLIÇÃO E RETIRADA         |                        |  | M2             |   |   |            |
|   |                              |                        |  | R\$            |   |   |            |
| 3   | PREPARO DE CAIXA             |                        |  | M3             |   |   |            |
|   |                              |                        |  | R\$            |   |   |            |
| 4   | GUIA E SARJETA E GARRA       |                        |  | M              |   |   |            |
|   |                              |                        |  | R\$            |   |   |            |
| 5   | PAVIMENTAÇÃO                 |                        |  | M3             |   |   |            |
|   |                              |                        |  | R\$            |   |   |            |
|   |                              |                        |  |                |   |   |            |
| RECURSOS ESTADUAIS                              |                              |                        |  |                |   |   |            |
| RECURSOS PRÓPRIOS                               |                              |                        |  |                |   |   |            |
| TOTAL   |                              |                        |  |                |   |   |            |