

OBRA			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REVISÃO DE COBERTURA - PINTURA		ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS			9 de maio de 2024		
LOCAL			PARQUE ORIENTAL MILTON MARINHO DE MORAES - RUA MAJOR CARDIM, Nº 3100 - ESTÂNCIA NOBLESE - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09424-250 / CEH - CENTRO DE EXPOSIÇÕES E HISTÓRIA RICARDO NARDELLI - RUA MIGUEL PRISCO, Nº 286 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-110 / JARDIM ORIENTAL - PRAÇA MITIO TANAKA - RUA MIGUEL PRISCO, Nº 286 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-005 - PARQUE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ CARLOS GRECCO - RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, Nº 220 - BAIRRO PASTORIL - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-420		SINAPI MAR/24 SIURB JAN/24 CDHU 193 FEV/24					
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDAD E	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1 - PARQUE ORIENTAL MILTON MARINHO DE MORAES										
1.1 - SETOR DE APARELHO DE GINÁSTICA										
1.1.1	EDIF	18-060-007	RETIRADA DE GRAMA	M2	105,25					
1.1.2	EDIF	17-002-046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	7,37					
1.1.3	EDIF	02-005-006	CONCRETO FCK=20,0MPa - VIRADO NA OBRA	M3	7,37					
1.1.4	EDIF	18-070-007	RECOLOCAÇÃO DE GRAMA	M2	105,25					
1.1.5	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	105,25					
SUBTOTAL ITEM 1.1										
1.2 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE SALAS E DEPENDÊNCIAS (BANHEIROS, PORTARIA, COZINHA E SALAS ADMINISTRATIVAS)										
1.2.1	CDHU	04.20.040	Remoção de lâmpada	UN	136,00					
1.2.2	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	10,00					
1.2.3	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	126,00					
1.2.4	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	20,00					
1.2.5	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	20,00					
1.2.6	CDHU	04.18.370	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	M	100,00					
1.2.7	CDHU	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	100,00					
1.2.8	CDHU	39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	544,00					
SUBTOTAL ITEM 1.2										
1.3 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO DO PASSEIO PRINCIPAL (TRECHO ENTRE PORTARIA E ÚLTIMO PIER)										
1.3.1	CDHU	41.11.116	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W	UN	60,00					
1.3.2	CDHU	39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	240,00					
1.3.3	CDHU	04.19.060	Remoção de disjuntor termomagnético	UN	2,00					
1.3.4	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	2,00					
1.3.5	CDHU	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	300,00					

OBRA			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REVISÃO DE COBERTURA - PINTURA		ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS				9 de maio de 2024	
LOCAL			PARQUE ORIENTAL MILTON MARINHO DE MORAES - RUA MAJOR CARDIM, Nº 3100 - ESTÂNCIA NOBLESE - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09424-250 / CEH - CENTRO DE EXPOSIÇÕES E HISTÓRIA RICARDO NARDELLI - RUA MIGUEL PRISCO, Nº 286 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-110 / JARDIM ORIENTAL - PRAÇA MITIO TANAKA - RUA MIGUEL PRISCO, Nº 286 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-005 - PARQUE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ CARLOS GRECCO - RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, Nº 220 - BAIRRO PASTORIL - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-420		SINAPI MAR/24 SIURB JAN/24 CDHU 193 FEV/24					
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDAD E	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.3.6	CDHU	39.24.153	Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	600,00					
1.3.7	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	60,00					
1.3.8	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	60,00					
1.3.9	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	60,00					
SUBTOTAL ITEM 1.3										
1.4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO DA BIBLIOTECA										
1.4.1	CDHU	04.20.040	Remoção de lâmpada	UN	25,00					
1.4.2	CDHU	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40 W	UN	25,00					
1.4.3	CDHU	04.18.370	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	M	500,00					
1.4.4	CDHU	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	200,00					
1.4.5	CDHU	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	300,00					
1.4.6	CDHU	04.19.060	Remoção de disjuntor termomagnético	UN	1,00					
1.4.7	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00					
1.4.8	CDHU	39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	100,00					
1.4.9	INSUMOS EDIF	59038	SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR	Un	50,00					
1.4.10	INSUMOS EDIF	54928	SUPORTE PARA LUMINÁRIA 150/165 MM X 38MM	Un	50,00					
1.4.11	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	60,00					
1.4.12	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	60,00					
SUBTOTAL ITEM 1.4										
1.5 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO DO GALPÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES										
1.5.1	CDHU	04.20.040	Remoção de lâmpada	UN	49,00					
1.5.2	EDIF	09-082-085	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100W	UN	49,00					
1.5.3	CDHU	04.18.370	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	M	400,00					

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
ANEXO I - Planilha de Quantidades

OBRA			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REVISÃO DE COBERTURA - PINTURA		ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS				9 de maio de 2024		
LOCAL			PARQUE ORIENTAL MILTON MARINHO DE MORAES - RUA MAJOR CARDIM, Nº 3100 - ESTÂNCIA NOBLESE - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09424-250 / CEH - CENTRO DE EXPOSIÇÕES E HISTÓRIA RICARDO NARDELLI - RUA MIGUEL PRISCO, Nº 286 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-110 / JARDIM ORIENTAL - PRAÇA MITIO TANAKA - RUA MIGUEL PRISCO, Nº 286 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-005 - PARQUE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ CARLOS GRECCO - RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, Nº 220 - BAIRRO PASTORIL - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-420		SINAPI MAR/24 SIURB JAN/24 CDHU 193 FEV/24						
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDAD E	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	
1.5.4	CDHU	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	200,00						
1.5.5	CDHU	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	200,00						
1.5.6	CDHU	39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	196,00						
1.5.7	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	100,00						
1.5.8	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	100,00						
1.5.9	CDHU	04.18.410	Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu	M	110,00						
1.5.10	EDIF	09-011-095	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	110,00						
SUBTOTAL ITEM 1.5											
1.6 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO DOS PIER											
1.6.1	CDHU	41.12.210	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	2,00						
1.6.2	CDHU	39.21.201	Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	50,00						
1.6.3	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	M	9,00						
1.6.4	CDHU	39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	8,00						
1.6.5	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	60,00						
1.6.6	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	60,00						
SUBTOTAL ITEM 1.6											
1.7 - PINTURA INTERNA DO GALPÃO DE EVENTOS											
1.7.1	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	156,45						
1.7.2	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	1321,13						
1.7.3	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	50,00						

OBRA			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REVISÃO DE COBERTURA - PINTURA		ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS				9 de maio de 2024		
LOCAL			PARQUE ORIENTAL MILTON MARINHO DE MORAES - RUA MAJOR CARDIM, Nº 3100 - ESTÂNCIA NOBLESE - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09424-250 / CEH - CENTRO DE EXPOSIÇÕES E HISTÓRIA RICARDO NARDELLI - RUA MIGUEL PRISCO, Nº 286 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-110 / JARDIM ORIENTAL - PRAÇA MITIO TANAKA - RUA MIGUEL PRISCO, Nº 286 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-005 - PARQUE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ CARLOS GRECCO - RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, Nº 220 - BAIRRO PASTORIL - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-420		SINAPI MAR/24 SIURB JAN/24 CDHU 193 FEV/24						
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDAD E	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	
1.7.4	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	50,00						
SUBTOTAL ITEM 1.7											
1.8 - PARQUE ORIENTAL MILTON MARINHO DE MORAES - REVISÃO DE COBERTURAS											
1.8.1	EDIF	06-080-003	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	1085,14						
1.8.2	EDIF	06-080-001	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	M2	270,00						
1.8.3	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	100,00						
1.8.4	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	100,00						
SUBTOTAL ITEM 1.8											
SUBTOTAL ITEM 1											
2 - CEH - CENTRO DE EXPOSIÇÕES E HISTÓRIA RICARDO NARDELLI											
2.1 - CEH - CENTRO DE EXPOSIÇÕES E HISTÓRIA RICARDO NARDELLI - TORRE DO RELÓGIO											
2.1.1	CDHU	41.11.711	Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W	UN	9,00						
2.1.2	CDHU	41.12.210	Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	3,00						
2.1.3	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	48,00						
2.1.4	INSUMOS EDIF	59038	SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR	Un	96,00						
2.1.5	CDHU	39.03.160	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	100,00						
2.1.6	CDHU	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	100,00						
2.1.7	CDHU	39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	192,00						
2.1.8	INSUMOS EDIF	54928	SUPORTE PARA LUMINÁRIA 150/165 MM X 38MM	Un	96,00						
2.1.9	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	20,00						
2.1.10	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	20,00						

OBRA			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REVISÃO DE COBERTURA - PINTURA		ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS			9 de maio de 2024		
LOCAL			PARQUE ORIENTAL MILTON MARINHO DE MORAES - RUA MAJOR CARDIM, Nº 3100 - ESTÂNCIA NOBLESE - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09424-250 / CEH - CENTRO DE EXPOSIÇÕES E HISTÓRIA RICARDO NARDELLI - RUA MIGUEL PRISCO, Nº 286 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-110 / JARDIM ORIENTAL - PRAÇA MITIO TANAKA - RUA MIGUEL PRISCO, Nº 286 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-005 - PARQUE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ CARLOS GRECCO - RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, Nº 220 - BAIRRO PASTORIL - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-420		SINAPI MAR/24 SIURB JAN/24 CDHU 193 FEV/24					
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDAD E	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
2.1.11	EDIF	06-080-001	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	M2	450,00					
SUBTOTAL ITEM 2.1										
SUBTOTAL ITEM 2										
3 - JARDIM ORIENTAL - PRAÇA MITIO TANAKA										
3.1 - JARDIM ORIENTAL - PRAÇA MITIO TANAK - LAGO DE CARPAS										
3.1.1	CDHU	41.11.711	Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W	UN	3,00					
3.1.2	CDHU	39.21.201	Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	100,00					
3.1.3	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	100,00					
3.1.4	CDHU	39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	12,00					
SUBTOTAL ITEM 3.1										
SUBTOTAL ITEM 3										
4 - PARQUE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ CARLOS GRECCO										
4.1 - PARQUE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ CARLOS GRECCO - ÁREA INTERNA E EXTERNA										
4.1.1	CDHU	41.11.711	Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W	UN	7,00					
4.1.2	CDHU	41.12.210	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	8,00					
4.1.3	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	M	12,00					
4.1.4	CDHU	39.21.230	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00					
4.1.5	CDHU	39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	60,00					
4.1.6	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	70,00					
4.1.7	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	70,00					

OBRA											INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REVISÃO DE COBERTURA - PINTURA											ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS				9 de maio de 2024			
LOCAL			PARQUE ORIENTAL MILTON MARINHO DE MORAES - RUA MAJOR CARDIM, Nº 3100 - ESTÂNCIA NOBLESE - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09424-250 / CEH - CENTRO DE EXPOSIÇÕES E HISTÓRIA RICARDO NARDELLI - RUA MIGUEL PRISCO, Nº 286 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-110 / JARDIM ORIENTAL - PRAÇA MITIO TANAKA - RUA MIGUEL PRISCO, Nº 286 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-005 - PARQUE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ CARLOS GRECCO - RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, Nº 220 - BAIRRO PASTORIL - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-420								SINAPI MAR/24 SIURB JAN/24 CDHU 193 FEV/24																		
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								UNIDAD E	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL COM BDI												
4.1.8	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo								M2	140,80																	
4.1.9	EDIF	06-080-001	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA								M2	328,00																	
SUBTOTAL ITEM 4.1																													
SUBTOTAL ITEM 4																													
TOTAL GERAL:																													

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo nº 1086/2024

C. Eletrônica nº ____/2024

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REVISÃO DE COBERTURA - PINTURA						
PARQUE ORIENTAL MILTON MARINHO DE MORAES - RUA MAJOR CARDIM, Nº 3100 - ESTÂNCIA NOBLESE - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09424-250 / CEH - CENTRO DE EXPOSIÇÕES E HISTÓRIA RICARDO NARDELLI - RUA MIGUEL PRISCO, Nº 286 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-110 / JARDIM ORIENTAL - PRAÇA MITIO TANAKA - RUA MIGUEL PRISCO, Nº 286 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-005 - PARQUE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ CARLOS GRECCO - RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, Nº 220 - BAIRRO PASTORIL - RIBEIRÃO PIRES - SP, CEP: 09400-420						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		SUBTOTAIS
1	1 - PARQUE ORIENTAL MILTON MARINHO DE MORAES					
2	2 - CEH - CENTRO DE EXPOSIÇÕES E HISTÓRIA RICARDO NARDELLI					
3	3 - JARDIM ORIENTAL - PRAÇA MITIO TANAKA					
4	4 - PARQUE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ CARLOS GRECCO					
TOTAL GERAL POR PERÍODO						
TOTAL						