

| ITEM    | QUANTIDADE | UNIDADE        | DESCRIÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL           |
|---------|------------|----------------|--|----------------|-----------------------|
| LOTE 01 |            |                |  |                |                       |
| 1       | 500        | UNIDADE        | <b>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EXTERNA EM AÇO GALVANIZADO.</b> Espessura de 0,10 mm, com estrutura de ferro na medida de 30 x 50 mm, com parede de 1,5m e suporte para fixação das placas. Adesivo fosco em impressão digital tratamento UV de alta qualidade autocolante com resolução de 300dpi, no modo de alta qualidade, e acabamento em cantoneira de alumínio. Obs: Instalada obedecendo s Lei nº 6.334/2009 que regulamenta a publicidade da cidade. | R\$ 397,60     | R\$ 198.800,00        |
| 2       | 1.000      | UNIDADE        | <b>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO INTERNA "DE PORTA", EM PVC DE 4MM COM UMA LÂMINA DE ACRILICO DE 2MM</b> de espessura separado por espaçadores, tamanho 40x60x cm, impressão digital UV (resolução de 300dpi, no modo de alta qualidade) em adesivo fosco autocolante, e vinil com recorte eletrônico fixados na superfície com fita banana.   | R\$ 45,40      | R\$ 45.400,00         |
| 3       | 2.000      | UNIDADE        | <b>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO INTERNA "DE PORTA",</b> em PVC de 4 mm, impressão 4x4, tratamento UV de alta qualidade, com instalação estilo bandeira com haste de alumínio e parafusos em inox no tamanho 45x18 cm.   | R\$ 25,50      | R\$ 51.000,00         |
| 4       | 2.000      | metro quadrado | <b>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO DE PAREDE FOSCO 0,10 EM IMPRESSÃO DIGITAL UV.</b> Com resolução de 300 dpi, no modo alta qualidade, autocolante, conformelayout a ser fornecido em PVC de 4mm com fixação e acabamento. Obs: Instalada obedecendo a Lei nº6.334/2009 que regulamenta a publicidade na cidade.   | R\$ 62,40      | R\$ 124.800,00        |
|         |            |                | <b>VALOR TOTAL DO LOTE 01</b>  |                | <b>R\$ 420.000,00</b> |
| LOTE 02 |            |                |  |                |                       |
| 1       | 2.000      | metro quadrado | <b>CONFECÇÃO DE BANNER.</b> Lona vinílica perfurada 440 gramas, 1000x1000 com impressão digital em látex ou UV em alta resolução, 4x0 cores, acabamento reforço e ilhós a cada 10 cm, incluindo instalação e desinstalação, com possível utiliozação de caminhão Munck.  | R\$ 26,00      | R\$ 52.000,00         |

| ITEM           | QUANTIDADE | UNIDADE        | DESCRIÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL             |
|----------------|------------|----------------|--|----------------|-------------------------|
| 2              | 1.500      | UNIDADE        | <b>CONFECÇÃO DE FAIXA COM 70 CM DE LARGURA E 400 CM DE COMPRIMENTO</b> em impressão digital UV, com resolução de 300 dpi, no modo de alta qualidade. Lona 440 gramas perfurada, com instalação nos pontos da prefeitura. Obs: instalada obedecendo a Lei nº 6.334/2009, que regulamenta a publicidade na cidade. | R\$ 22,00      | R\$ 33.000,00           |
|                |            |                | <b>VALOR TOTAL DO LOTE 02</b>  |                | <b>R\$ 85.000,00</b>    |
| <b>LOTE 03</b> |            |                |  |                |                         |
| 1              | 1.000      | UNIDADE        | <b>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PVC COM ADESIVO DIGITAL ESPECIAL 0,10</b> com proteção UV e resolução de 300 dpi, no modo alta qualidade, com letras plotadas em adesivo autocolante refletivo 3M, nas medidas de 40x60 cm.   | R\$ 95,20      | R\$ 95.200,00           |
| 2              | 1.000      | metro quadrado | <b>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO INTERNA TIPO BANDEIRA, EM ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO COLORIDO) DE 4 MM</b> , impressão digital tratamento UV 9resolução de 300dpi, no modo alta qualidade) em adesivo fosco autocolante e vinil com recorte eletrônico fixados na parede de forma perpendicular.            | R\$ 144,80     | R\$ 144.800,00          |
|                |            |                | <b>VALOR TOTAL DO LOTE 03</b>  |                | <b>R\$ 240.000,00</b>   |
| <b>LOTE 04</b> |            |                |  |                |                         |
| 1              | 1.000      | UNIDADE        | <b>LETRA CAIXA METALIZADA</b> , com espessura na proporção de 10% da altura do maior item da composição, fixação em parede e acabamento. Layout a ser fornecido pela Prefeitura. Com instalação.   | R\$ 351,70     | R\$ 351.700,00          |
| 2              | 1.000      | metro quadrado | <b>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE FACHADA EM ACM</b> , espessura do ACM 3 mm. Estrutura de aço galvanizado e coladas com fita dupla face 3m e instalação com caminhão especial com cesto.  | R\$ 238,30     | R\$ 238.300,00          |
|                |            |                | <b>VALOR TOTAL DO LOTE 04</b>  |                | <b>R\$ 590.000,00</b>   |
|                |            |                |  |                |                         |
|                |            |                |  |                |                         |
|                |            |                | <b>VALOR TOTAL DOS LOTES</b>   |                | <b>R\$ 1.335.000,00</b> |