

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo nº 1869/2024

C. Eletrônica nº 009/2024

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS			5/9/24
LOCAL		RUA CAIÇARA – ESTÂNCIA DAS ROSAS - BAIRRO SÃO CAETANINHO – RIBEIRÃO PIRES-SP			SINAPI JUL/24 - SIURB JAN/24 - CDHU 194 MAIO/24			
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	B.D.I (____%)	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00			
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	2,00			
1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	2,00			
SUBTOTAL								
2	DEMOLIÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO							
2.1	SIURB - INFRA	05-002-000	ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	991,00			
2.2	SIURB - INFRA	05-040-000	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS	M2XKM	4855,90			
2.3	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	11,25			
2.4	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	146,15			
2.5	CDHU	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	28,68			
2.6	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	340,47			
SUBTOTAL								
3	GUIA, SARJETA E SARJETÕES							
3.1	SIURB - INFRA	05-011-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	135,62			
3.2	SIURB - INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	14,76			
3.3	SIURB - INFRA	05-019-001	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	22,74			
3.4	SIURB - INFRA	07-012-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	KG	37,20			
SUBTOTAL								
4	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	SIURB - INFRA	05-011-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	991,00			
4.2	SIURB - INFRA	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	198,20			

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS			5/9/24	
LOCAL			RUA CAIÇARA – ESTÂNCIA DAS ROSAS - BAIRRO SÃO CAETANINHO – RIBEIRÃO PIRES-SP	SINAPI JUL/24 - SIURB JAN/24 - CDHU 194 MAIO/24				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	B.D.I (____%)	PREÇO TOTAL
4.3	SIURB - INFRA	06-069-009	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M	M2	991,00			
4.4	SIURB - INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1982,00			
4.5	CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M3	39,64			
4.6	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	39,64			
SUBTOTAL								
TOTAL:								

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
				MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES	DATA BASE:
RUA CAIÇARA – ESTÂNCIA DAS ROSAS - BAIRRO SÃO CAETANINHO – RIBEIRÃO PIRES-SP					
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1ª ETAPA	2ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	30 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 0,00			
2	DEMOLIÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO	R\$ 0,00			
3	GUIA, SARJETA E SARJETÕES	R\$ 0,00			
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00			
TOTAL					