

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo nº 1869/2024

C. Eletrônica nº 009/2024

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA			LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO E READEQUAÇÃO DA DRENAGEM	Elaborado : Secretaria de Obras				
LOCAL			R. Manoel Simões, 635-575 - Roncon, Ribeirão Pires - SP, 09411-010	Tabela Orçamentaria >		CDHU 194MAIO/24	SIURB JAN /2024 INFRA E EDIF	
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	QTD	Preço Unit.	B.D.I (%)	Preço Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	5,10			
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00			
SUBTOTAL								
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							
2.1	INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	64,00			
2.2	INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	160,00			
2.3	INFRA	05-002-000	ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	441,19			
2.4	INFRA	05-040-000	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS	M2XKM	970,62			
2.5	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	16,80			
SUBTOTAL								
3	LEVANTAMENTO DA VIA E DO PASSEIO E ESTRUTURA							
3.1	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	16,23			
3.2	CDHU	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	M3	16,23			
3.3	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	215,00			
3.4	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	102,96			
3.5	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	731,80			
3.6	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	92,09			
3.7	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	8,58			
3.8	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	8,58			
3.9	INFRA	05-092-002	INC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	4,48			
3.10	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	4,48			

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo nº 1869/2024

C. Eletrônica nº 009/2024

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA			LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO E READEQUAÇÃO DA DRENAGEM	Elaborado : Secretaria de Obras				
LOCAL			R. Manoel Simões, 635-575 - Roncon, Ribeirão Pires - SP, 09411-010	Tabela Orçamentaria >			CDHU 194MAIO/24 B.D.I (____%)	SIURB JAN /2024 INFRA E EDIF
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	QTD	Preço Unit.		Preço Total
3.11	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	4,48			
3.12	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	179,26			
CONSTRUÇÃO DE MURETA								
3.13	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	30,36			
3.14	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	75,36			
3.15	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	115,42			
3.16	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	71,08			
3.17	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	6,28			
3.18	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	6,28			
3.19	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	78,41			
3.20	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	156,82			
3.21	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	156,82			
3.22	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	156,82			
3.23	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	78,41			
3.24	CDHU	11.18.060	Lona plástica - 150 micron	M2	78,41			
3.25	CDHU	08.05.100	Dreno com pedra britada	M3	7,33			
3.26	CDHU	46.13.010	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3', inclusive conexões	M	52,35			
3.27	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	52,35			
3.28	CDHU	08.06.040	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm	M	18,60			
3.29	CDHU	46.12.210	Meio tubo de concreto, DN= 300mm	M	52,35			
SUBTOTAL								
4	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO E DRENAGEM							
4.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	58,35			

C. Eletrônica nº 009/2024

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA			LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO E READEQUAÇÃO DA DRENAGEM	Elaborado : Secretaria de Obras					
LOCAL			R. Manoel Simões, 635-575 - Roncon, Ribeirão Pires - SP, 09411-010	Tabela Orçamentaria >			CDHU 194MAIO/24	SIURB JAN /2024 INFRA E EDIF	
Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	QTD	Preço Unit.	B.D.I (____%)	Preço Total	
4.2	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	8,75				
4.3	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	160,00				
4.4	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	10,80				
4.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	9,40				
4.6	CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M3	17,41				
4.7	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	17,41				
4.8	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	870,40				
4.9	INFRA	06-023-001	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	1,00				
SUBTOTAL									
TOTAL:									

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO E READEQUAÇÃO DA DRENAGEM				MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES		DATA BASE:
R. Manoel Simões, 635-575 - Roncon, Ribeirão Pires - SP, 09411-010						
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					
3	LEVANTAMENTO DA VIA E DO PASSEIO E ESTRUTURA					
4	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO E DRENAGEM					
TOTAL						