

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Item	Qtde.	Apres.	Descrição	R\$ Unitário	R\$ Total	Marca
1	3000	m²	Cortina tecido sarja, tecido 100% algodão, cor a ser definida, com 230 g/m² (+ou- 5%), acabamento anti chamas e antibacteriano. Modelo vertical de duas ou mais partes, conforme necessidade do local. Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entretela revestida nas duas faces com o tecido da cortina. Acabamento inferior com a barra no mínimo 5 cm e barrado em tecido. Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido. Ilhós confeccionado em polipropileno resistente, redondo com diâmetro de 40 mm, cor a ser definida. Varão do tipo tubo metálico revestido ou pintado de 28 mm com tratamento antiferrugem com ponteiros confeccionados em polipropileno na cor do varão, cor a ser definida. Instalada com todos os acessórios adequados à fixação, ou seja, suportes de teto ou parede (conforme o local a ser instalado), confeccionados em metal resistente com tratamento antiferrugem e pintura epóxi pó, fixados com parafusos e buchas conforme necessidade. O fornecimento deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução das instalações incluindo, aferir as medidas das cortinas, fornecimento das estruturas de suporte, varão e fixação, além dos demais serviços auxiliares necessários;	R\$ 446,10	R\$ 1.338.300,00	Marca Própria
2	400	m²	Cortina rolô em tecido screen solar 3%. Tecido 100% poliéster, cor a ser definida, com 470 g/m² (+ou - 5%), acabamento anti chamas. Modelo vertical de uma ou mais partes, conforme necessidade do local. Acabamento superior com galeria 1/2 lua em alumínio com pintura epóxi pó, cor a ser definida. O tecido deverá ser fixado na parte superior no tubo redondo em alumínio extrusado, onde serão fixados também os dispositivos de parada do tecido. Acionamento manual por corrente de bola plástica com paradas para regular o tecido. Instalada com todos os acessórios adequados à fixação, ou seja, suportes de teto (conforme o local a ser instalado) confeccionados em metal, resistente com tratamento antiferrugem e pintura epóxi pó, fixados com parafusos e buchas, conforme necessidade. O fornecimento deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução das instalações incluindo, aferir as medidas das cortinas, fornecimento das estruturas de suporte, varão e fixação, além dos demais serviços auxiliares necessários.	R\$ 341,75	R\$ 136.700,00	Marca Própria
			VALOR TOTAL:		R\$ 1.475.000,00	