

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo nº 5033/2024

ANEXO I - Modelo de Proposta

P. Eletrônico nº 041/2025

Item	Qtde.	Apres.	DESCRIÇÃO	R\$ Unitário	R\$ TOTAL
1	500,00	un	LIMPEZA DE POÇOS DE VISITA		
2	1.000,00	un	LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO		
3	500,00	ml	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALA		
4	500,00	ml	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALETA		
5	200,00	ml	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS – TUBOS 300MM		
6	300,00	ml	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS – TUBOS 400MM		
7	400,00	ml	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS – TUBOS 600MM		
8	600,00	ml	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS – TUBOS 800MM		
9	100,00	un	REGULARIZAÇÃO DE TAMPA DE BOCA DE LOBO PADRÃO PMSP MEDIDA 1,20m x 0,70m x 0,07m – CONFECÇÃO DE CONCRETO ARMADO		
10	100,00	UN	RECUPERAÇÃO DE TAMPA DE BOCA DE LOBO PADRÃO PMSP MEDIDA 1,20m x 0,70m x 0,07m – CONFECÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM O FORNECIMENTO DA TAMPA DE CONCRETO		
11	100,00	UN	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.		
12	150,00	UN	REGULARIZAÇÃO DE TAMPA DE POÇO DE VISITA – TAMPÃO CIRCULAR DE FERRO DN 600 CLASSE 300 – CONFORME NBR 10160, COM INSCRIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM O FORNECIMENTO DE TAMPÃO CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO DE DESBASTE CIRCULAR PROFUNDO Ø 1,20 E ACABAMENTO EM CONCRETO DESEMPENADO COM ADITIVO DE PEGA RÁPIDA		
13	50,00	un	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE BOCA DE LOBO DE CONCRETO EXISTENTE		
14	50,00	m²	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE POÇO DE VISITA EXISTENTE		
15	200,00	un	RECUPERAÇÃO DE GUIA CHAPEU COM FORNECIMENTO DE ARTEFATO DE CIMENTO		
16	1.500,00	m²	RECUPERAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO		
17	250,00	m²	RECUPERAÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO		
18	300,00	ml	REGULARIZAÇÃO DE GUIA DE CONCRETO		
19	200,00	ml	RECUPERAÇÃO DE GUIA DE CONCRETO COM FORNECIMENTO DE ARTEFATO DE CIMENTO		
20	600,00	m²	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS		
21	600,00	m²	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO		
22	600,00	m²	RECUPERAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM FORNECIMENTO DO ARTEFATO DE CIMENTO		
23	840,00	m²	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO		
24	2.400,00	m²	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO		
25	240,00	m²	RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM		
26	75,00	m³	DRENO DE BRITA		
27	300,00	m	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO - DIÂMETRO 20,0CM		
28	600,00	m²	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO		
29	1.190,80	m³	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M		
30	40,00	m	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 30CM		
31	40,00	m	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40CM		
32	120,00	m	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2		
33	100,00	m	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2		
34	40,00	m	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2		
35	40,00	m	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-2		
36	3,00	un	REGULARIZAÇÃO DE BOCA DE LEÃO		
37	125,00	m³	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA		

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo nº 5033/2024

ANEXO I - Modelo de Proposta

P. Eletrônico nº 041/2025

Item	Qtde.	Apres.	DESCRIÇÃO	R\$ Unitário	R\$ TOTAL
38	30,00	un	RECUPERAÇÃO DE BOCA DE LEÃO COM FORNECIMENTO DE GRELHA ARTICULADA-CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO – MEDIDA DA BASE: 1100 MM X 660 MM X 50 MM, ESPESSURA; MEDIDA DA GRELHA: 103 MM X 500 MM X 40 MM DE ESPESSURA.		
39	400,00	m³	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA		
40	400,00	m³	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO		
			VALOR TOTAL DA PROPOSTA		