

Comissão Permanente de Licitações

T. Precos n.º 009/2022

Serviços a serem acrescidos							
					ACRÉSCIMO		
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
1.2.1	54.01.030	CPOS-CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	7.232,38	R\$ 33.145,83	
1.2.2	04-31-00	SIURB	Fornecimento de terra, incluindo escavação, carga e transporte até a distância média de 1,0km, medido no aterro compactado	M3	3.016,07	R\$ 16.635,49	
1.2.3	54.01.010	CPOS-CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M3	2.956,49	R\$ 2.126,51	
1.2.4	54.01.220	CPOS-CDHU	Base de bica corrida	M3	630,22	R\$ 2.915,57	
1.2.5	54.03.240	CPOS-CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	6.302,24	R\$ 2.877,99	
1.4.1	06.01.020	CPOS-CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	181,38	R\$ 2.725,81	
1.4.2	08.05.100	CPOS-CDHU	Dreno com pedra britada	M3	139,52	R\$ 1.970,48	
1.4.3	08.05.180	CPOS-CDHU	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	1.744,00	R\$ 2.119,00	
1.4.4	46.13.020	CPOS-CDHU	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4', inclusive conexões	M	872,00	R\$ 1.205,10	
1.5.7	10-11-72	SIURB-EDIF	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	237,00	R\$ 12.616,35	
1.6.2		COTAÇÃO	Grama Sintética Esportiva 50mm Soccer - Verde	M2	6.302,24	R\$ 20.623,42	
1.6.4	34.02.080	CPOS-CDHU	Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)	M2	2.340,26	R\$ 26.678,00	
1.6.5	11.01.290	CPOS-CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	43,37	R\$ 22.528,61	
1.8.10	17-01-29	SIURB-EDIF	FP.03 - alambrado para quadras de esporte - gp.6/edif - tg/4,5m	M	146,00	R\$ 79.416,70	
1.8.11	06.02.020	CPOS-CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	33,51	R\$ 2.183,71	
1.8.12	07.11.020	CPOS-CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	19,76	R\$ 141,28	
1.8.13	09.01.020	CPOS-CDHU	Forma em madeira comum para fundação	M2	16,00	R\$ 1.720,00	
1.8.14	10.01.040	CPOS-CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	KG	1479,28	R\$ 19.138,19	
1.8.15	11.01.290	CPOS-CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	7,63	R\$ 3.963,34	
1.8.16	11.16.080	CPOS-CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	7,63	R\$ 1.438,05	
1.8.17	32.16.010	CPOS-CDHU	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	56,00	R\$ 1.113,70	
1.8.18	14.10.111	CPOS-CDHU	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	185,00	R\$ 15.593,19	
2.3.2	14.30.020	CPOS-CDHU	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	32,57	R\$ 2.139,93	
2.3.2	33.12.011	CPOS-CDHU	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	13,44	R\$ 235,49	
2.11.6	38.19.220	CPOS-CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	300,00	R\$ 4.515,00	
2.11.8	39.02.020	CPOS-CDHU	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	600,00	R\$ 2.310,00	
2.11.11	40.07.010	CPOS-CDHU	Caixa em PVC de 4' x 2'	UNID	24,00	R\$ 173,38	
2.11.12	41.31.040	CPOS-CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W	UNID	30,00	R\$ 7.640,33	
2.11.14	40.04.450	CPOS-CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UNID	7,00	R\$ 84,71	
3.2.2	14.30.020	CPOS-CDHU	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	6,28	R\$ 584,24	
3.5.4	28.01.020	CPOS-CDHU	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	UNID	5,00	R\$ 885,40	
3.5.7	28.20.412	CPOS-CDHU	Dobraçadeira em aço inoxidável de 3" x 2 1/2", para porta de até 25 kg	UNID	6,00	R\$ 166,35	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 291.611,75</b>	