

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

MEMORIAL DESCRITIVO COMPLEMENTAR

OBJETO: OBRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL

ENDEREÇO: Estrada Jornalista José Edinaldo Gemecê de Menezes, nº 2959 – Bairro Colônia, município Ribeirão Pires/SP

Este memorial tem como objetivo especificar os serviços complementares a serem executados no **Hospital Municipal** para o término das obras. Os serviços executados devem atender as normas técnicas assim como todas as etapas discriminadas.

“A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais”.

- RAMPA

O projeto inicial previa a instalação de duas rampas de acessibilidade com acesso externo ao edifício (bloco 4). Após análise prévia do corpo de bombeiros recebemos a informação que não será necessária a execução das duas rampas, somente uma será suficiente. A rampa que permanecerá na obra terá saída para o estacionamento.

- COBERTURA DO ALMOXARIFADO

A planilha inicial previa apenas a revisão do telhado. Após vistoria constatou-se que seria viável a troca da cobertura devido inúmeras infiltrações nos calhetões instalados e também devido a insalubridade pois as telhas são de amianto. A estrutura do telhado também será refeita.

- ESQUADRIAS DO ALMOXARIFADO

Os caixilhos existentes de ferro serão substituídos por caixilhos basculante de alumínio. Serão instaladas tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado para impedir a entrada de insetos, item necessário para atendimento das normas sanitárias. Essa tela é obrigatória para impedir a entrada de aves, pragas e roedores no almoxarifado de medicamentos de forma a proteger os produtos e insumos que ali ficam armazenados (RDC44/2009)

- COZINHA

Será instalada na cozinha coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor, dutos e ventilador centrífugo no sistema de exaustão. No piso será instalada grelha com caixa e cesto coletor para escoamento de água

DECLARAÇÕES FINAIS

A obra será mantida permanentemente limpa.

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários e pedestres que trafegam pelo local.

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedência, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.

Na conclusão da obra será fixado em local de fácil visualização, a Placa comemorativa em aço inoxidável escovado, de acordo com as especificações do manual de identidade visual.