

## Anexo I

OBRA:		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO / ARTICULADO	ELABORADO: Eng.º RENATO			VISTO:
LOCAL:		DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO	APROVADO:		DATA BASE	SISTEMA
DATA EXPEDIÇÃO:		AGOSTO / 2017			JAN / 17	SIURB – INFRA
ITEM	CÓDIGO SIURB	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	COMPOSIÇÃO	Recomposição de pavimento, com retirada manual e empilhamento de paralelepípedos, preparo e regularização do subleito, execução de base de areia, reassentamento do paralelepípedo ou bloco de concreto intertravado/articulado e reajuntamento com areia.	M2	10.000,00		
2	COMPOSIÇÃO	Recomposição de pavimento, com retirada manual e empilhamento de paralelepípedos, preparo e regularização do subleito, reforço com brita graduada, execução de base de areia, reassentamento de paralelepípedo ou bloco de concreto intertravado/articulado e reajuntamento com areia.	M2	3.000,00		
3	COMPOSIÇÃO	Recomposição de pavimento, com retirada manual e empilhamento de paralelepípedos, preparo e regularização do subleito, fundação de rachão, reforço com brita graduada, execução de base de areia, reassentamento de paralelepípedo ou bloco de concreto intertravado/articulado e reajuntamento com areia.	M2	3.000,00		
4	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e assentamento de paralelepípedos sobre areia.	M2	3.000,00		
TOTAL DE SERVIÇOS						
B.D.I. ( __%)						
TOTAL GERAL						